

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Montaż azylu dla pieszych, oznakowanie pionowe i poziome - przy ul. Szwoleżerów, w rejonie ulic: Kawalerii i Dragonów, w Warszawie - stała organizacja ruchu wraz z robotami drogowymi.						
1		CPV 45233292 - 2. Instalowanie urządzeń ochronnych - azyle dla pieszych.				
d.1	KNR AT-04 0209-03 analogia	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - wydzielenie azylu dla pieszych z tworzywa sztucznego	m ²	16		
d.1	KNR AT-04 0210-01	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe (PEO) najezdniowe naklejane	szt.	51		
2		CPV 45233290 - 8. OZNAKOWANIE PIONOWE				
d.2	KNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych .	szt.	7		
d.2	KNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m ² - znaki: A - 30, 750, I gen.	szt.	2		
d.2	KNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m ² - tablica pod znak A - 30, o wymiarach 60x85 [cm] - powierzchnia = 0,51m ² , I gen.	szt.	2		
d.2	KNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m ² - znaki: C - 9, 600 I gen.	szt.	4		
d.2	KNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m ² - tablica pod znak D - 47, o wymiarach: 90 x 42 [cm] - powierzchnia = 0,378 m ² , I gen.	szt.	1		
d.2	KNR 5-10 1101-03	Montaż pylonów ostrzegawczych U - 5 a, na gotowym fundamencie.	szt.	4		
3		CPV 45233221 - 4. Oznakowanie poziome.				
d.3	analiza indywidualna	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzętem ręcznym - P - 4 (10 m ²) + P - 7 b (22 m ²).	m ²	32		
d.3	analiza indywidualna	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzętem ręcznym - linie: P - 7 a (2 m ²) + P - 1 e (7 m ²) + P - 13 (3 m ²) + P - 21 (22 m ²).	m ²	34		
d.3	analiza własna	Likwidacja istniejącego oznakowani poziomego.	m ²	18		
4		CPV 45233140 - 2. Roboty drogowe.				
d.4	KNR 6 0806-08	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8 x 30 cm, na podsypce piaskowej.	m	10.00		
d.4	KNR 6 0404-05	Montaż projektowanych obrzeży betonowych, o wymiarach 30 x 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową.	m	25.00		
d.4	KNR 2-31 0402-04	Demontaż ławy pod krawężniki betonowe z oporem.	m ³	0.96		
d.4	KNR 6 0806-02+KNR 6 0403-04	Obniżenie krawężników betonowych wystających o wymiarach 20x30 cm, z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej.	m	12.00		
d.4	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km - wywóz gruzu z obrzeży, ławy betonowej i krawężników.	m ³	2.50		
d.4	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km. Odległość wywozu określi Wykonawca.	m ³	2.50		
d.4	KNR 1 0201-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyładowczymi - wykonanie koryta o głębokości 15 cm, pod chodnik z płyt 50 x 50 x 7.	m ³	7.50		
d.4	KNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV). Odległość wywozu określi Wykonawca.	m ³	7.50		
d.4	KNR 6 0112-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm	m ²	50.00		
d.4	KNR 6 0503-04	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m ²	50.00		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: