

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Wymiana informacji drogowskazowej w al. Jerolimskich, al. Poniatowskiego, Wisłostradzie, Wał Miedzeszyński - CPV-45233290-8 - stała organizacja ruchu</b>						
1		<b>Montaż i demontaż tablicy i konstrukcji wg rys nr 1</b>				
1 d.1	Wycena własna	Demontaż konstrukcji nośnej i tablicy E-2a wraz z rozebraniem fundamentów z wywozem i uporządkowaniem terenu	kpl	1		
2 d.1	Wycena własna	Wykonanie fundamentu pod konstrukcję	kpl	1		
3 d.1	Wycena własna	Montaż konstrukcji ocynkowanej o profilu zamkniętym wys. ok. 8m i ramię ok. 6m	kpl	1		
4 d.1	Wycena własna	Montaż tablicy drogowskazowej E-1 (14,5m2)- na podkładzie aluminiowym, folia III gen. antyroszeniowa na wysięgniku nad prawym pasem ruchu (nr I)	m <sup>2</sup>	14.5		
2		<b>Montaże i demontaże tablic i bramownic wg rys nr 2</b>				
5 d.2	Wycena własna	Demontaż bramy drogowskazowej o rozpiętości 15m z tablicami wraz z rozebraniem fundamentów z wywozem i uporządkowaniem terenu	kpl	1		
6 d.2	Wycena własna	Wykonanie fundamentów pod bramownicę	kpl	2		
7 d.2	Wycena własna	Ustawienie słupów pod bramownicę	kpl	2		
8 d.2	Wycena własna	Montaż konstrukcji kratowej ocynkowej bramownicy dla 3-ch pasów ruchu o rozpiętości ok. 15m - rygiel	m	15		
9 d.2	Wycena własna	Montaż tablic drogowskazowych E-2b (2szt: 5,4 i 9,2m2) - na podkładzie aluminiowym, folia III gen. antyroszeniowa (IIa, IIIa)	m <sup>2</sup>	14.6		
10 d.2	Wycena własna	Likwidacja tablicy E-2a wraz z wywozem	kpl	1		
11 d.2	KNNR 5 1001-01analogia	Montaż konstrukcji ocynkowanej kratowej płaskiej na wys. ok. 5m*3 kraty wraz z fundamentem	kpl	1		
12 d.2	Wycena własna	Montaż tablicy drogowskazowej - E-2a - na podkładzie aluminiowym, folia II generacji antyroszeniowa (nr IV)	m <sup>2</sup>	9		
3		<b>Montaże i demontaże tablic wg rys nr 3</b>				
13 d.3	KNNR 5 1001-01analogia	Montaż konstrukcji ocynkowanej kratowej płaskiej na wys. ok. 5m*3 kraty wraz z fundamentem	kpl	1		
14 d.3	Wycena własna	Montaż tablicy drogowskazowej - E-2a - na podkładzie aluminiowym, folia II generacji antyroszeniowa (nr V)	m <sup>2</sup>	6.5		
15 d.3	KNNR 5 1001-01analogia	Montaż konstrukcji ocynkowanej przestrzennej kratowej na wys. ok. 6m a ramię dł. 6m wraz z fundamentem	kpl	1		
16 d.3	Wycena własna	Montaż tablicy drogowskazowej - E-2b - na podkładzie aluminiowym, folia III generacji antyroszeniowa (nr IIb)	m <sup>2</sup>	5.4		
17 d.3	KNNR 5 1001-01analogia	Montaż konstrukcji ocynkowanej kratowej płaskiej na wys. ok. 5m*3 kraty wraz z fundamentem	kpl	1		
18 d.3	Wycena własna	Montaż tablicy drogowskazowej - E-2a - na podkładzie aluminiowym, folia II generacji antyroszeniowa (nr VII)	m <sup>2</sup>	7.5		
19 d.3	Wycena własna	Likwidacja tablicy E-2a wraz z wywozem	kpl	1		
20 d.3	KNNR 5 1001-01analogia	Montaż konstrukcji ocynkowanej kratowej płaskiej na wys. ok. 5m*2 kraty wraz z fundamentem lub konstrukcją boczną na wysięgniku	kpl	1		
21 d.3	Wycena własna	Montaż tablicy drogowskazowej - E-2a - na podkładzie aluminiowym, folia II generacji antyroszeniowa (nr VIII)	m <sup>2</sup>	2.1		
22 d.3	Wycena własna	Przestawienie tablic B-26 i B-33 - zestaw	kpl	2		
23 d.3	Wycena własna	Likwidacja tablicy E-2a wraz z wywozem	kpl	1		
24 d.3	Wycena własna	Montaż tablicy drogowskazowej - E-2b - na podkładzie aluminiowym, folia III generacji antyroszeniowa na istniejącej bramie (nr IIIb)	m <sup>2</sup>	5.4		
25 d.3	KNNR 5 1001-01analogia	Montaż konstrukcji ocynkowanej kratowej płaskiej na wys. ok. 5m*3 kraty wraz z fundamentem	kpl	1		
26 d.3	Wycena własna	Montaż tablicy drogowskazowej - E-2a - na podkładzie aluminiowym, folia II generacji antyroszeniowa (nr IX)	m <sup>2</sup>	5.7		
4		<b>Montaże i demontaże tablic wg rys nr 4</b>				
27 d.4	Wycena własna	Demontaż tablicy E-2b z istniejącej bramownicy z wywozem	kpl	1		
28 d.4	Wycena własna	Montaż tablicy drogowskazowej E-2b III-gen na podkładzie aluminiowym, folia III gen. antyroszeniowa do istniejącej bramownicy (nr XIII)	m <sup>2</sup>	7.5		
29 d.4	Wycena własna	Likwidacja tablicy E-2a wraz z wywozem z obiektu mostowego	kpl	1		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
30	Wycena własna	Konstrukcja ocynkowana o profilu zamkniętym zamocowana do obiektu mostowego wg indywidualnego projektu pod znak E-2a	kpl	1		
31	Wycena własna	Montaż tablicy drogowskiej - E-2a - na podkładzie aluminiowym, folia II generacji antyroszeniowa do konstrukcji zamocowanej do obiektu mostowego wg indywidualnego projektu (nr XII)	m <sup>2</sup>	3.9		
32	Wycena własna	Likwidacja tablicy E-2a wraz z wywozem	kpl	1		
33	Wycena własna	Montaż tablicy nr XIV drogowskiej - E-2a - na podkładzie aluminiowym, folia II generacji antyroszeniowa na sztuczach ok. 2,5m * 2 sztuki w kpl	m <sup>2</sup>	1		
5	<b>Montaże i demontaże tablic wg rys nr 5</b>					
34	Wycena własna	Likwidacja tablicy E-2a wraz z wywozem	kpl	3		
35	Wycena własna	Konstrukcja ocynkowana o profilu zamkniętym zamocowana do obiektu wg indywidualnego projektu pod znak E-2a	kpl	3		
36	Wycena własna	Montaż tablic drogowskich - E-2a o pow 2,1; 2,1 i 3,7m <sup>2</sup> - na podkładzie aluminiowym, folia II generacji antyroszeniowa do konstrukcji zamocowanej do obiektu mostowego wg indywidualnego projektu (nr IXa, IXb, X)	m <sup>2</sup>	7.9		
37	Wycena własna	Likwidacja znaku typu D wraz z wywozem	kpl	1		
38	Wycena własna	Znaki D-1 duży - II gen.	kpl	1		
39	KNNR 5 1001-01analogia	Montaż konstrukcji ocynkowanej kratowej płaskiej na wys. ok. 5m*3 kraty wraz z fundamentem	kpl	1		
40	Wycena własna	Montaż tablicy nr XI drogowskiej - E-2a - na podkładzie aluminiowym, folia II generacji antyroszeniowa	m <sup>2</sup>	7.7		
6	<b>Roboty uzupełniające</b>					
41	Wycena własna	Wykonanie projektu konstrukcji drogowskich	szt	1		
42	Wycena własna	Koszty związane z organizacją ruchu	kpl	1		
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: