

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Organizacja ruchu w ul.Cyrulików (droga wojewódzka) - CPV - 45233222-1 - stała organizacja ruchu						
1		OZNAKOWANIE PIONOWE - znaki średnie, II generacji				
1 d.1	KNNR 6 0808-08	Rozebranie słupków do znaków z ich wywozem .	szt	4		
2 d.1	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	14		
3 d.1	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze - znaki A-7 (900)	szt.	1		
4 d.1	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki nakazu - znak C-9; C-2	szt.	5		
5 d.1	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne - znaki D-1 (małe)	szt.	4		
6 d.1	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne - znaki D-1 (duże)	szt.	1		
7 d.1	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne - znaki D-6; D-19; D-20	szt.	9		
8 d.1	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki uzupełniające - F-10	szt.	1		
9 d.1	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - słupek wskaźnikowy G-1c	szt.	1		
10 d.1	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - tabliczka T-6	szt.	1		
11 d.1	KNNR 6 0702-01 analogia	Montaż pylonów ostrzegawczych U-5a	szt.	10		
2		Urządzenia bezpieczeństwa ruchu				
12 d.2	KNR AT-04 0210-01 analogia	Żeliwne punktowe elementy odblaskowe (PEO) najezd- niowe naklejane	szt.	45		
13 d.2	KNR 2-09 0423-01	Ustawienie wygradzeń ochronnych U-12a (80cm)	m	170		
14 d.2	KNNR 6 0702-01 analogia	Montaż słupków U-12c	szt.	8		
3		Roboty drogowe				
15 d.3	KNR AT-03 0101-02	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm - głęb. 25 cm	m	140		
16 d.3	KNNR 6 0801-07 analogia	Rozebranie nawierzchni asfaltowej grub. 25cm	m ²	130		
17 d.3	KNNR 6 0806-08	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	2		
18 d.3	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cem- piaskowej	m	24		
19 d.3	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³	2		
20 d.3	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m ³	50		
21 d.3	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicz- nym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowy- ładownym	m ³	50		
22 d.3	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicz- nym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowy- ładownym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - odległość wywozu określi wykonawca	m ³	50		
23 d.3	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. -koryto na głęb. 15cm	m ³	29		
24 d.3	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- dami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - odl. wywozu określi oferent	m ³	29		
25 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod opaski betonowa z oporem - beton C 12/15	m ³	10		
26 d.3	KNNR 6 0401-04	Krawężniki betonowe obniżone o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	24		
27 d.3	KNNR 6 0402-04	Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	140		
28 d.3	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą ce- mentową	m	64		
29 d.3	KNNR 6 0104-01 analogia	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm - z pospółki	m ²	244		
30 d.3	KNNR 6 0109-01	Podbudowy betonowe C12/15 gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m ²	130		
31 d.3	KNNR 6 0302-05 analogia	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 9/11cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	130		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
32 d.3	KNNR 6 0503-04	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m ²	114		
33 d.3	KNNR 6 0806-02+401-04	Regulacje krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej przy projektowanym peronie	m	30		
34 d.3	KNNR 6 0805-07 +503-04	Regulacja istniejącego chodnika z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	48		
35 d.3	KNNR 6 0308-03 + 0309-02 analogia	Uzupełnienie nawierzchni asfaltowej przy krawężniku głęb. 10cm	m ²	21		
4		OZNAKOWANIE POZIOME				
36 d.4	Wycena własna	Likwidacja oznakowania poziomego	m ²	30		
37 d.4	Wycena własna	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe - linie ciągłe	m ²	112		
38 d.4	Wycena własna	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe - linie przerywane	m ²	26		
39 d.4	Wycena własna	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe - P-21 pow. wyłączone	m ²	150		
40 d.4	Wycena własna	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe - linie warunkowego zatrzymania	m ²	8		
41 d.4	Wycena własna	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe - przejścia dla pieszych	m ²	30		
42 d.4	Wycena własna	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe - strzały	m ²	12		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: