

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Organizacja ruchu w ul. F. Płaskowickiej CPV - 45233290-8 - stała organizacja ruchu						
1		OZNAKOWANIE PIONOWE - droga powiatowa, znaki małe, I generacji				
1 d.1	KNNR 6 0808-08	Rozebranie słupków do znaków z ich wywozem .	szt	4		
2 d.1	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	13		
3 d.1	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze - znaki A-7 (900 II-gen)	szt.	1		
4 d.1	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze - znaki A-30, A-6	szt.	4		
5 d.1	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki nakazu - znak C-9, B-36;	szt.	6		
6 d.1	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne - znaki D-6 II generacji	szt.	5		
7 d.1	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne - znaki D-46; D-47	szt.	2		
8 d.1	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - tabliczki T-18a	szt.	2		
9 d.1	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - tabliczki T-27	szt.	5		
10 d.1	KNNR 6 0702-01 analogia	Montaż pylonów ostrzegawczych U-5a	szt.	4		
11 d.1	KNNR 6 0808-08	Rozebranie słupka MSI do przeniesienia w nowe miejsce	szt	1		
12 d.1	KNNR 6 0702-01	Słupki MSI pochodzący z demontażu	szt.	1		
2		Urządzenia bezpieczeństwa ruchu				
13 d.2	KNNR 6 0808-02 analogia	Rozebranie wygradzeń ochronnych U-12b (7słupków i 6 łańcuchów) z wywozem	m	9		
14 d.2	KNNR 6 0701-05 analogia	Ustawienie wygradzeń ochronnych U-12b (7 słupków i 6 łańcuchów)	m	9		
15 d.2	KNNR AT-04 0210-01 analogia	Żeliwne punktowe elementy odblaskowe (PEO) najezdniowe naklejane	szt.	20		
16 d.2	KNNR 6 0702-01 analogia	Montaż słupków U-12c	szt.	8		
17 d.2	KNNR AT-04 0209-03 analogia	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - wydzielenie azylu dla pieszych przykręcanego z tworzywa sztucznego	m ²	20		
3		Roboty drogowe				
18 d.3	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	24		
19 d.3	KNNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³	2		
20 d.3	KNNR 6 0806-08	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	20		
21 d.3	KNNR 6 0805-05	Rozebranie chodników z płyt betonowych z wypustkami na podsypce piaskowej	m ²	55		
22 d.3	KNNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym	m ³	9		
23 d.3	KNNR 4-04 1103-01	Załadunek gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m ³	9		
24 d.3	KNNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - odległość wywozu określi wykonawca	m ³	9		
25 d.3	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - korytowanie	m ³	20		
26 d.3	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - odl. wywozu określi oferent	m ³	20		
27 d.3	KNNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki z oporem - beton C 12/15	m ³	2		
28 d.3	KNNR 6 0401-03 analogia	Krawężniki betonowe obniżone przy przejściach dla pieszych na podsypce cementowo-piaskowej	m	24		
29 d.3	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	25		
30 d.3	KNNR 6 0105-02	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.10 cm	m ²	50		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
31 d.3	KNNR 6 0503-04	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m ²	50		
32 d.3	KNNR 6 0503-01 analogia	Chodniki z płyt betonowych żółtych z wypustkami na przejściach dla pieszych i peronach zatok autobusowych	m ²	55		
33 d.3	KNNR 6 0805-07 +503-04	Regulacja istniejącego chodnika z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	48		
34 d.3	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	50		
35 d.3	KNR 2-21 0213-01	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm	ha	0.0105		
36 d.3	KNR 2-21 0401-01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia	m ²	105		
4	OZNAKOWANIE POZIOME					
37 d.4	Wycena własna	Likwidacja oznakowania poziomego	m ²	50		
38 d.4	Wycena własna	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe - linie przerywane	m ²	20		
39 d.4	Wycena własna	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe - linie ciągłe	m ²	25		
40 d.4	Wycena własna	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe - linie warunkowego zatrzymania	m ²	8		
41 d.4	Wycena własna	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe - P-21 pow. wyłączone	m ²	15		
42 d.4	Wycena własna	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe - przejścia dla pieszych	m ²	62		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: