

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Budowa sygnalizacji świetlnej - ul. Płochocińska - ul. Przyrodnicza - roboty drogowe - CPV 45233140-2						
1		Roboty przygotowawcze D-01.02.04; D-02.01.01; D-02.03.01				
1	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	39		
d.1	0101-02					
2	KNR 6 0802-03	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm - 10 cm	m ²	2		
d.1	03					
3	KNR 6 0803-08 analogia	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	19		
d.1	08					
4	KNR 6 0806-08	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	10		
d.1	08					
5	KNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	8		
d.1	02					
6	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³	1		
d.1	03					
7	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m ³	2		
d.1	01					
8	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym	m ³	2		
d.1	04					
9	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - odległość wywozu określi wykonawca	m ³	2		
d.1	05					
10	KNR 1 0209-06	Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład w gr.kat. III	m ³	17		
d.1	06					
11	KNR 1 0311-03	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II ułożonego wzdłuż nasypu	m ³	17		
d.1	03					
2		Roboty drogowe D-04.01.01; D-04.04.02; D-08.01.01; D-08.03.01; D-05.03.23				
12	KNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	105		
d.2	03					
13	KNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²	105		
d.2	05					
14	KNR 2-31 0402-04	Ława pod opaski betonowa z oporem - beton C 12/15	m ³	4		
d.2	04					
15	KNR 6 0401-04	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	41		
d.2	04					
16	KNR 6 0401-04	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - z odzysku	m	6		
d.2	04					
17	KNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	40		
d.2	05					
18	KNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - z odzysku	m	8		
d.2	05					
19	KNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	77		
d.2	02					
20	KNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - z odzysku	m ²	15		
d.2	02					
21	KNR 6 0503-03 analogia	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 40x40x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - płyty w kolorze żółtym z wypustkami	m ²	13		
d.2	03 analogia					
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: