

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Remont wieżycy mostu i wiaduktu ks. j.Poniatowskiego. Branża elektryczna</b>						
1	45311000-0	<b>ROBOTY ELEKTRYCZNE</b>				
1	KNR-W 4-03	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2	szt.	2		
d.1	1129-01					
2	KNR-W 4-03	Demontaż drzwiczek wewnętrznych o powierzchni do 0.5 m2 mocowanych śrubami kotwowymi na podłożu ceglany	szt.	2		
d.1	1145-01					
3	KNR-W 4-03	Demontaż przewodów linii niskiego napięcia o przekroju do 25 mm2 bez demontażu izolacji na słupach żelbetowych z przeznaczeniem na złom	km przew.	0.12		
d.1	1154-01					
4	KNR 5-10 1011-01	Demontaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - wysięgnik jednoramienny z lampą rtęciową (1 lampa) Krotność = 0.5	kpl.	2		
d.1	analogia					
5	KNR 9 1005-04	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na przewieszce Krotność = 0.5	kpl	8		
d.1	analogia					
6	KNR 5-10 1011-01	Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - wysięgnik jednoramienny Oprawa Aries 04	kpl.	2		
d.1	analogia					
7	KNR 5 1004-03	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na przewieszce	szt.	8		
d.1	analogia					
8	KNR-W 4-03	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m	64		
d.1	1001-01					
9	KNR-W 5-08	Rury winidurkowe o średnicy do 20 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach	m	64		
d.1	0107-01					
10	KNR-W 5-08	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur Przewód YDY 3x1,5mm2	m	354		
d.1	0207-01					
11	KNR-W 5-08	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur Przewód kabelkowy YDY 5x4	m	9		
d.1	0207-03					
12	KNR-W 5-08	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur YDY 2x1,5 mm2	m	12		
d.1	0207-01					
13	KNR-W 5-08	Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.15 m2 Rozdzielnia RS-1 i RS-2 oraz FS 600x550x225	szt	3		
d.1	0405-01					
14	KNR-W 5-08	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach RS-K; RS1-K; RS2-K Wyłącznik nadprądowe B20/2 10 szt. lampa kontrolna faz 9 szt. ochronnik T275 12 szt. wyłącznik S301 C2A/1 1 szt. stycznik 2NO 20A 2 szt. regulator z czujnikiem światła TWS 230V 1 szt.	szt	35		
d.1	0407-01					
15	KNR-W 5-08	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy	szt	3		
d.1	0407-02					
16	KNR-W 5-08	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) - biegunowy Wyłącznik przeciwporażeniowy F364 25/003	szt	3		
d.1	0407-04					
17	KNR-W 4-03	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.	11		
d.1	1202-01					
18	KNR-W 4-03	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.	3		
d.1	1202-02					
19	KNR-W 4-03	Sprawdzenie i regulacja działania styczników bez wyzwalacza termicznego	szt.	2		
d.1	1204-01					
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: