

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Przebudowa chodników z urządzeniem ścieżek rowerowych - ul. Ostrobramska na odc. Fieldorfa - Rodziewiczówny cpv 45233140-2</b>						
1		<b>Roboty rozbiórkowe</b>				
1 d.1	KNNR 6 0806-08	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm	m	2596		
2 d.1	KNNR 6 0805-07 analogia	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm	m <sup>2</sup>	5360		
3 d.1	KNNR 6 0805-08	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm	m <sup>2</sup>	119		
4 d.1	Analiza własna	Rozebranie nawierzchni z asfaltu na podbudowie - mechanicznie o łącznej gr.25 cm	m <sup>2</sup>	452		
5 d.1	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m <sup>3</sup>	694		
6 d.1	KNR 4-04 1103-04 1103-05 analogia	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - odległość wywozu określa wykonawca	m <sup>3</sup>	694		
7 d.1	KNNR 6 0808-08	Rozebranie słupków do znaków	szt	7		
8 d.1	KNR 2-09 0422-03	Rozbieranie wiat przystankowych z wywozem	wiat.	1		
2		<b>Roboty ziemne</b>				
9 d.2	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	1.6		
10 d.2	KNNR 1 0203-04 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami i o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.- korytowanie	m <sup>3</sup>	846		
11 d.2	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi - odległość wywozu określa wykonawca	m <sup>3</sup>	846		
3		<b>Roboty drogowe na chodnikach</b>				
12 d.3	KNNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m <sup>2</sup>	4230		
13 d.3	KNNR 6 0113-05 analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowana mechanicznie gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	4230		
14 d.3	KNNR 6 0503-04	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	2309		
15 d.3	KNR 2-31 1201-04 analogia	Regulacja wysokościowa krawężników	m	107		
16 d.3	KNNR 6 0404-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	1688		
17 d.3	KNNR 6 0503-03 analogia	Chodniki z płyt żółtych z wypustkami na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m <sup>2</sup>	54		
18 d.3	KNNR 6 0503-03 analogia	Chodniki z płyt o zwiększonej szorstkości na podsypce cementowo-piaskowej.	m <sup>2</sup>	42		
19 d.3	analiza indywidualna	Montaż stojaków rowerowych typu odwrócone U	szt.	8		
20 d.3	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.	19		
21 d.3	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	2		
4		<b>Roboty drogowe na ścieżkach rowerowych</b>				
22 d.4	KNNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m <sup>2</sup>	4230		
23 d.4	KNNR 6 0113-05 analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowana mechanicznie gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	4230		
24 d.4	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne podbudowy	m <sup>2</sup>	4230		
25 d.4	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową podbudowy	m <sup>2</sup>	4230		
26 d.4	KNNR 6 0309-02 analogia	Nawierzchnie ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego 0/12 o grubości 5 cm.	m <sup>2</sup>	3382		
27 d.4	KNNR 6 0309-02 analogia	Nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego z betonu asfaltowego 0/12 o grubości 5 cm.	m <sup>2</sup>	3382		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
28 d.4	<b>KNNR 6 0404-05</b>	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	2552		
5		<b>Zieleńce</b>				
29 d.5	<b>KNNR 1 0501-01</b>	Plantowanie powierzchni zieleńców	m <sup>2</sup>	692		
30 d.5	<b>KNNR 1 0507-01 + KNNR 1 0507-02 analogia</b>	Humusowanie zieleńców z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm.	m <sup>2</sup>	629		
6		<b>Organizacja ruchu i roboty towarzyszące</b>				
31 d.6	<b>KNNR 6 0702-01</b>	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	39		
32 d.6	<b>KNNR 6 0702-08</b>	Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów do usunięcia	szt.	12		
33 d.6	<b>KNNR 6 0702-05 analogia</b>	Przeniesienie tarcz znaków drogowych	szt.	10		
34 d.6	<b>KNNR 6 0702-05</b>	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne nowe	szt.	52		
35 d.6	<b>KNNR 2-09 0423-02</b>	Ustawienie wygradzeń ochronnych U-11a	m	89		
36 d.6	<b>KNNR 6 0702-01 analogia</b>	Słupki U-12c	szt.	17		
37 d.6	<b>analiza indywidualna</b>	Ławko-podpórki przy wiatkach	szt.	6		
38 d.6	<b>KNNR 2-09 0422-02</b>	Ustawianie wiat przystankowych	wiat.	1		
39 d.6	<b>KNNR 5-10 1101-03 analogia</b>	Montaż słupków U-5a z tworzyw sztucznych + znak C-9	szt.	2		
40 d.6	<b>wycena własna</b>	Oznakowanie poziome jezdni odblaskowe - chemoutwardzalne	m <sup>2</sup>	123		
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: