

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Wymiana informacji drogowskazowej w ul. Kasprzaka i Wolskiej rejon Redutowej oraz Łopuszańskiej na odc. Orzechowej - al. Krakowska - CPV-45233290-8 - stała organizacja ruchu</b>						
1		<b>Informacja drogowskazowa: Łopuszańska odc. Orzechowa - al. Krakowska</b>				
1.1		<b>Rysunek nr 1</b>				
1 d.1.1	<b>Wycena własna</b>	Wykonanie fundamentów pod bramownicę	kpl	2		
2 d.1.1	<b>Wycena własna</b>	Ustawienie słupów pod bramownicę	kpl	2		
3 d.1.1	<b>Wycena własna</b>	Montaż konstrukcji o profilu przestrzennym kratowym ocynkowej o rozpiętości ok. 26m - rygiel	m	26		
4 d.1.1	<b>Wycena własna</b>	Montaż tablic drogowskazowych E-2b (2szt: 9,0 i 11, 5m2)- na podkładzie aluminiowym, folia III gen. antyroszeniowa	m <sup>2</sup>	20.5		
5 d.1.1	<b>Wycena własna</b>	Demontaż konstrukcji nośnej i tablic E-2a wraz z rozebraniem fundamentów z wywozem i uporządkowaniem terenu	kpl	1		
1.2		<b>Informacja drogowskazowa: Kasprzaka i Wolska rejon Redutowej</b>				
1.2.1		<b>Rysunek nr 1</b>				
6 d.1.2.1	<b>Wycena własna</b>	Wykonanie fundamentów pod bramownicę	kpl	2		
7 d.1.2.1	<b>Wycena własna</b>	Ustawienie słupów pod bramownicę	kpl	2		
8 d.1.2.1	<b>Wycena własna</b>	Montaż konstrukcji o profilu przestrzennym kratowym ocynkowej o rozpiętości ok. 21m - rygiel	m	21		
9 d.1.2.1	<b>Wycena własna</b>	Montaż tablic drogowskazowych E-2b (2szt: 10,0 i 15, 2m2)- na podkładzie aluminiowym, folia III gen. antyroszeniowa	m <sup>2</sup>	25.2		
10 d.1.2.1	<b>Wycena własna</b>	Montaż tabliczki "Nie dotyczy zatoki"	kpl	1		
1.2.2		<b>Rysunek nr 2</b>				
11 d.1.2.2	<b>KNNR 5 1001-01 analogia</b>	Montaż konstrukcji ocynkowanej kratowej płaskiej na wys. ok.6m*3 kraty wraz z fundamentem	kpl	1		
12 d.1.2.2	<b>Wycena własna</b>	Montaż tablicy drogowskazowej - E-2a - na podkładzie aluminiowym, folia II generacji antyroszeniowa	m <sup>2</sup>	9.3		
1.2.3		<b>Roboty uzupełniające</b>				
13 d.1.2.3	<b>KNNR 1 0507-01 analogia</b>	Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m <sup>2</sup>	20		
14 d.1.2.3	<b>Wycena własna</b>	Projekt konstrukcji bramownic	kpl	1		
15 d.1.2.3	<b>Wycena własna</b>	Projekt czasowej organizacji ruchu	kpl	1		
16 d.1.2.3	<b>Wycena własna</b>	Wdrożenie czasowej organizacji ruchu	kpl	1		
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: