

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa chodników z urządzeniem ścieżek rowerowych - ul. Ostrobramska na odc. Fieldorfa - Rodziewiczówny cpv 45233140-2						
1		Roboty rozbiórkowe				
1	KNNR 6 0806-08	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm	m	2596		
d.1						
2	KNNR 6 0805-07	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm	m ²	5360		
d.1	analogia					
3	KNNR 6 0805-08	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm	m ²	119		
d.1						
4	Analiza własna	Rozebranie nawierzchni z asfaltu na podbudowie - mechanicznie o łącznej gr.25 cm	m ²	452		
d.1						
5	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m ³	694		
d.1						
6	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - odległość wywozu określa wykonawca	m ³	694		
d.1	analogia					
7	KNNR 6 0808-08	Rozebranie słupków do znaków	szt	7		
d.1						
8	KNR 2-09 0422-03	Rozbieranie wiat przystankowych z wywozem	wiat.	1		
d.1						
2		Roboty ziemne				
9	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	1.6		
d.2						
10	KNNR 1 0203-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami i o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.- korytowanie	m ³	846		
d.2	analogia					
11	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi - odległość wywozu określa wykonawca	m ³	846		
d.2						
3		Roboty drogowe na chodnikach				
12	KNNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m ²	4230		
d.3						
13	KNNR 6 0113-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowana mechanicznie gr. 10 cm	m ²	4230		
d.3	analogia					
14	KNNR 6 0503-04	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	2309		
d.3						
15	KNR 2-31 1201-04	Regulacja wysokościowa krawężników	m	107		
d.3	analogia					
16	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	1688		
d.3						
17	KNNR 6 0503-03	Chodniki z płyt żółtych z wypustkami na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m ²	54		
d.3	analogia					
18	KNNR 6 0503-03	Chodniki z płyt o zwiększonej szorstkości na podsypce cementowo-piaskowej.	m ²	42		
d.3	analogia					
19	analiza indywidualna	Montaż stojaków rowerowych typu odwrócone U	szt.	8		
d.3						
20	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.	19		
d.3						
21	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	2		
d.3						
4		Roboty drogowe na ścieżkach rowerowych				
22	KNNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m ²	4230		
d.4						
23	KNNR 6 0113-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowana mechanicznie gr. 10 cm	m ²	4230		
d.4	analogia					
24	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne podbudowy	m ²	4230		
d.4						
25	KNNR 6 1005-07	Skroplenie emulsją asfaltową podbudowy	m ²	4230		
d.4						
26	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego 0/12 o grubości 5 cm.	m ²	3382		
d.4	analogia					
27	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego z betonu asfaltowego 0/12 o grubości 5 cm.	m ²	3382		
d.4	analogia					

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
28 d.4	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	2552		
5		Zieleńce				
29 d.5	KNNR 1 0501-01	Plantowanie powierzchni zieleńców	m ²	692		
30 d.5	KNNR 1 0507-01 + KNNR 1 0507-02 analogia	Humusowanie zieleńców z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm.	m ²	629		
6		Organizacja ruchu i roboty towarzyszące				
31 d.6	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	39		
32 d.6	KNNR 6 0702-08	Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów do usunięcia	szt.	12		
33 d.6	KNNR 6 0702-05 analogia	Przeniesienie tarcz znaków drogowych	szt.	10		
34 d.6	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne nowe	szt.	52		
35 d.6	KNNR 2-09 0423-02	Ustawienie wygradzeń ochronnych U-11a	m	89		
36 d.6	KNNR 6 0702-01 analogia	Słupki U-12c	szt.	17		
37 d.6	analiza indywidualna	Ławko-podpórki przy wiatkach	szt.	6		
38 d.6	KNNR 2-09 0422-02	Ustawianie wiat przystankowych	wiat.	1		
39 d.6	KNNR 5-10 1101-03 analogia	Montaż słupków U-5a z tworzyw sztucznych + znak C-9	szt.	2		
40 d.6	wycena własna	Oznakowanie poziome jezdni odblaskowe - chemoutwardzalne	m ²	123		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: