

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Wymiana nawierzchni jezdni ulic na terenie m.st. Warszawy - CPV:45233200-1 - ul. Spacerowa - Goworka odc. Puławska - Belwederska (obie jezdnie)</b>						
1		<b>Roboty podstawowe</b>				
1 d.1	Wycena własna	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 9 cm z usunięciem materiału z rozbiórki [ destrukcja własność wykonawcy] .	m <sup>2</sup>	15500		
2 d.1	Wycena własna	Frezowanie nawierzchni bitumicznej dalsze 6 cm z usunięciem materiału z rozbiórki [ destrukcja własność wykonawcy] .	m <sup>2</sup>	15500		
3 d.1	KNNR 6 1005-05	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>	15500		
4 d.1	KNNR 6 1005-07	Trzykrotne skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>	15500		
5 d.1	KNR 2-31 1406-02	Regulacja urządzeń podziemnych - kratki	szt.	20		
6 d.1	KNR 2-31 1406-03	Regulacja urządzeń podziemnych - włazy studzienne	szt.	25		
7 d.1	Materiał	Wymiana kratki (materiał)	kpl.	5		
8 d.1	Materiał	Wymiana włazu studziennego (materiał)	kpl.	5		
9 d.1	KNNR 6 0110-01 analogia	Warstwa wyrównawcza przeciwspekaniowa z betonu asfaltowego BA 0/5 śr. gr. 3,5 cm z granulatem gumowym .	m <sup>2</sup>	15500		
10 d.1	KNNR 6 0308-03 analogia	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca) - asfaltobeton AC WMS 16	m <sup>2</sup>	15500		
11 d.1	KNNR 6 0308-03 analogia	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - dalsze 3cm - asfaltobeton AC WMS 16	m <sup>2</sup>	15500		
12 d.1	KNNR 6 0309-01 analogia	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścierna) - mieszanka SMA 8	m <sup>2</sup>	15500		
13 d.1	Wycena własna	Ułożenie siatki szklanej powlekanej asfaltem	m <sup>2</sup>	1200		
14 d.1	Wycena własna	Ułożenie siatki z włókien szklano-węglowych powlekanych warstwą polimeroasfaltu (o wysokiej wytrzymałości)	m <sup>2</sup>	1500		
15 d.1	Wycena własna	Wprowadzenie stałej organizacji ruchu - oznakowanie poziome z taśm ze strukturą klejonych na gorąco	m <sup>2</sup>	220		
16 d.1	Wycena własna	Odtworzenie pętli indukcyjnych małe	szt	4		
17 d.1	Wycena własna	Odtworzenie pętli indukcyjnych duże	szt	1		
18 d.1	Wycena własna	Wykonanie i wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu (ryczałt)	szt	1		
19 d.1	Wycena własna	Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna	kpl	1		
2		<b>Roboty uzupełniająca (miejscowo)</b>				
20 d.2	KNNR 6 0403-04	Regulacja krawężników ulicznych na podsypce cementowo-piaskowej	m	150		
21 d.2	Wycena własna	Wymiana krawężnika (materiał)	m	70		
22 d.2	Wycena własna	Regulacja wysokościowa nawierzchni chodnika (zjazdu) ścieku ulicznego na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	200		
23 d.2	Wycena własna	Wymiana płyty/kostka betonowa (materiał)	m <sup>2</sup>	100		
24 d.2	Wycena własna	Wymiana podbudowy warstwy górnej - kruszywo łamane kamienne frakcji 0/31,5 mm gr. 10 cm - z wywozem urobku	m <sup>2</sup>	100		
25 d.2	Wycena własna	Wymiana podbudowy warstwy dolnej - kruszywo łamane kamienne stabilizowane mechanicznie frakcji 0/63 gr. 20 cm - z wywozem urobku	m <sup>2</sup>	100		
26 d.2	Wycena własna	Uzupełnienie oznakowania poziomego w grubowarstwowej technologii chemoutwardzalnej	m <sup>2</sup>	50		
27 d.2	Wycena własna	Uzupełnienie oznakowania poziomego w cienkowarstwowej technologii malowania farbą białą z odblaskiem	m <sup>2</sup>	50		
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: