

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Wymiana nawierzchni bitumicznych jezdni na ulicach m. st. Warszawy : ul. Modlińska; odc.Most nad Kanałkiem Żerańskim - Trasa Mostu Północnego (j.wschodnia) CPV:45233200-1						
1		Roboty podstawowe				
1 d.1	Wycena własna	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 9 cm z usunięciem materiału z rozbiórki [destrukta własność wykonawcy]	m ²	22000		
2 d.1	Wycena własna	Frezowanie nawierzchni bitumicznej - dalsze 3 cm z usunięciem materiału z rozbiórki [destrukta własność wykonawcy]	m ²	22000		
3 d.1	KNNR 6 1005-05	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych	m ²	22000		
4 d.1	KNNR 6 1005-07	Dwukrotne skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	22000		
5 d.1	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych	szt.	35		
6 d.1	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa urządzeń podziemnych dla włączów kanałowych	szt.	10		
7 d.1	Materiał	Wymiana wpustu (materiał)	kpl.	5		
8 d.1	Materiał	Wymiana włazu (materiał)	kpl.	2		
9 d.1	KNNR 6 0308-03 analogia	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca) - asfaltobeton AC WMS 16	m ²	22000		
10 d.1	KNNR 6 0308-03 analogia	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwa wiążąca) - asfaltobeton - dalsze 3cm AC WMS 16	m ²	22000		
11 d.1	KNNR 6 0309-02 analogia	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścierna) - mieszanka SMA 8	m ²	22000		
12 d.1	Wycena własna	Ułożenie siatki szklanej powlekanej asfaltem	m ²	2200		
13 d.1	Wycena własna	Ułożenie siatki z włókien szklano-węglowych powlekanych warstwą polimeroasfaltu (o wysokiej wytrzymałości)	m ²	1950		
14 d.1	Wycena własna	Ułożenie oznakowania poziomego z taśm ze strukturą klejonych na gorąco	m ²	650		
15 d.1	Wycena własna	Odtworzenie pętli indukcyjnych małe	szt	3		
16 d.1	Wycena własna	Odtworzenie pętli indukcyjnych duże	szt	1		
17 d.1	wycena własna	Projekt czasowej organizacji ruchu i jego wdrożenie	kpl	1		
18 d.1	wycena własna	Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna	kpl	1		
2		Roboty uzupełniające (miejscowo)				
19 d.2	KNNR 6 0403-04 analogia	Regulacja krawężników ulicznych na podsypce cementowo-piaskowej	m	150		
20 d.2	Materiał	Wymiana krawężnika (materiał)	m	70		
21 d.2	Wycena własna	Regulacja nawierzchni chodnika/zjazdu/ścieku ulicznego na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	150		
22 d.2	Materiał	Wymiana kostki betonowej/płyty (materiał)	m ²	100		
23 d.2	KNNR 6 0113-05 analogia	Wymiana warstwy górnej podbudowy z kruszyw kamiennych łamanych stabilizowanej mechanicznie grub. 10 cm z wywozem urobku	m ²	100		
24 d.2	KNNR 6 0113-02 analogia	Wymiana warstwy dolnej podbudowy z kruszyw kamiennych łamanych stabilizowanej mechanicznie grub. 20 cm z wywozem urobku	m ²	100		
25 d.2	Wycena własna	Uzupełnienie oznakowania poziomego nawierzchni w grubowarstwowej technologii chemoutwardzalnej	m ²	70		
26 d.2	KNNR 6 0705 analogia	Uzupełnienie oznakowania poziomego w cienkowarstwowej technologii malowania farbą białą z odblaskiem .	m ²	70		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: