

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Wymiana nawierzchni jezdni ulic na terenie m.st. Warszawy - CPV:45233200-1 - ul. I.Gandhi odc. Rosoła - Pileckiego (str.pół- nocna)						
1		Roboty podstawowe				
1 d.1	Wycena włas- na	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 9 cm z usunię- ciem materiału z rozbiórki (destrukcja własnością wyko- nawcy)	m ²	10000		
2 d.1	KNNR 6 1005- 05	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych	m ²	10000		
3 d.1	KNNR 6 1005- 07	Dwukrotne skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	10000		
4 d.1	KNR 2-31 1406- 02	Regulacja urządzeń podziemnych - kratki	szt.	25		
5 d.1	KNR 2-31 1406- 03	Regulacja urządzeń podziemnych - włazy studzienne	szt.	20		
6 d.1	Materiał	Wymiana kratki (materiał)	kpl.	5		
7 d.1	Materiał	Wymiana włazu studziennego (materiał)	kpl.	5		
8 d.1	KNNR 6 0308- 03 analogia	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- faltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca) - asfalto- beton AC WMS 16	m ²	10000		
9 d.1	KNNR 6 0309- 01 analogia	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- faltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) - mie- szanka SMA 8	m ²	10000		
10 d.1	Wycena włas- na	Ułożenie siatki szklanej powlekanej asfaltem	m ²	850		
11 d.1	Wycena włas- na	Ułożenie siatki z włókien szklano-węglowych powleka- nych warstwą polimeroasfaltu (o wysokiej wytrzymałości)	m ²	700		
12 d.1	Wycena włas- na	Wprowadzenie stałej organizacji ruchu - oznakowanie poziome z taśm ze strukturą klejonych na gorąco	m ²	350		
13 d.1	Wycena włas- na	Odtworzenie pętli indukcyjnych małe	szt	2		
14 d.1	Wycena włas- na	Odtworzenie pętli indukcyjnych duże	szt	1		
15 d.1	Wycena włas- na	Wykonanie i wdrożenie projektu czasowej organizacji ru- chu (ryczałt)	szt	1		
16 d.1	Wycena włas- na	Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna	kpl	1		
2		Roboty uzupełniająca (miejscowo)				
17 d.2	KNNR 6 0403- 04	Regulacja krawężników ulicznych na podsypce cemen- towo-piaskowej	m	150		
18 d.2	Wycena włas- na	Wymiana krawężnika (materiał)	m	75		
19 d.2	Wycena włas- na	Regulacja wysokościowa nawierzchni chodnika (zjazdu) ścieku ulicznego na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	150		
20 d.2	Wycena włas- na	Wymiana płyty/kostka betonowa (materiał)	m ²	75		
21 d.2	Wycena włas- na	Wymiana podbudowy warstwy górnej - kruszywo łamane kamienne frakcji 0/31,5 mm gr. 10 cm - z wywozem urobku	m ²	100		
22 d.2	Wycena włas- na	Wymiana podbudowy warstwy dolnej - kruszywo łamane kamienne stabilizowane mechanicznie frakcji 0/63 gr. 20 cm - z wywozem urobku	m ²	100		
23 d.2	Wycena włas- na	Uzupełnienie oznakowania poziomego w grubowarstwo- wej technologii chemoutwardzalnej	m ²	50		
24 d.2	Wycena włas- na	Uzupełnienie oznakowania poziomego w cienkowarst- wowej technologii malowania farbą białą z odblaskiem	m ²	50		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: