

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Wymiana nawierzchni chodników w Al. Jeruzolimskich na odc. Żelazna - Pl. Zawiszy str.północna						
1	KNNR 6 0802-04 analogia	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie - grubość 5 cm	m ²	3800		
2	KNNR 6 0801-06 analogia	Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie - grubość warstwy 10 cm	m ²	3800		
3	KNNR 6 0806-08	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm	m	410		
4	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki	m ³	40		
5	KNNR 6 0403-04 + KNNR 6 0806-04 analogia	Regulacja wysokościowa krawężników kamiennych	m	480		
6	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m ³	866		
7	KNR 4-04 1103-04 1103-05 analogia	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - odległość wywozu określa wykonawca	m ³	866		
8	KNNR 1 0202-08 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.-wykonanie koryta, średnia głębokość 10 cm	m ³	380		
9	KNNR 1 0208-02	Transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - miejsce i odległość wywozu określi i wyceni oferent	m ³	380		
10	KNNR 6 0104-03	Warstwy filtracyjna z pospółki o gr.10 cm	m ²	3800		
11	KNNR 6 0113-01 analogia	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²	3800		
12	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową podbudowy	m ²	3800		
13	KNNR 6 0309-02 analogia	Nawierzchnie chodników z betonu asfaltowego AC 5S o grubości 5 cm.	m ²	3800		
14	KNNR 6 0404-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	410		
15	KNNR 6 0503-03 analogia	Chodniki z płyt żółtych 40x40 cm z wypustkami na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m ²	165		
16	KNNR 6 0503 analogia	Ułożenie płyt uszorstnionych na podsypce cementowo-piaskowej [wzdłuż przystanku autobusowego i zejść na schody]	m ²	22		
17	Analiza indywidualna	Naprawa izolacji na stropie pod chodnikiem	m ²	10		
18	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.	20		
19	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	5		
20	KNNR 6 0808-08 analogia	Rozebranie słupków U-12b z wywozem	szt.	25		
21	KNNR 6 0702-01 analogia	Montaż słupków syrenka	szt.	25		
22	KNR 2-09 0423-02	Ustawienie wygradzeń ochronnych ramowych	m	120		
23	Analiza indywidualna	Oznakowanie poziome nawierzchni za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe strukturalne	m ²	10		
24	Wycena własna	Czasowa organizacja ruchu - projekt + wdrożenie	kpl	1		
25	Wycena własna	Obsługa geodezyjna	kpl	1		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: