

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Remont chodników ul. Leszno na odc. ul. Młynarska - Okopowa - strona południowa						
1		Roboty przygotowawcze				
1	KNNR 6 0802-04 analogia	Rozebranie nawierzchni chodników i zjazdów z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie - 5cm	m ²	64		
2	KNNR 6 0801-06	Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie - 10 cm	m ²	40		
3	KNNR 6 0801-06	Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie	m ²	24		
4	KNNR 6 0805-04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach wypełnionych zaprawą cementową	m ²	65		
5	KNNR 6 0805-05	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m ²	1862		
6	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych 15*30cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	45		
7	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych 20*30cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	370		
8	KNNR 6 0806-08	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	490		
9	KNNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³	34		
10	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład. - korytowanie na grub. od 7cm do 36 cm	m ³	422		
11	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - odległość wywozu określa oferent	m ³	422		
12	KNNR 4-04 1103-01	Ładownienie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowładowcze	m ³	257		
13	KNNR 4-04 1103-04 ekstrapolacja	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym ładownieniu i wyładownieniu samochodem samowładowczym 10-15t na odległość 1 km	m ³	257		
14	KNNR 4-04 1103-05 ekstrapol	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym ładownieniu i wyładownieniu samochodem samowładowczym 10-15t - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - odl.wywozu określa oferent	m ³	257		
2		Roboty drogowe				
15	KNNR 6 0112-05 analogia	Podbudowa z pospółki grub. 10 cm	m ²	1437		
16	KNNR 6 0104-04 analogia	Warstwa filtracyjna z pospółki o gr.20 cm - grub. 15 cm	m ²	554		
17	KNNR 6 0113-01 analogia	Warstwa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm	m ²	500		
18	KNNR 6 0109-03	Podbudowa betonowa z betonu C 8/10 grub.20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m ²	54		
19	KNNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - C8/10	m ³	34		
20	KNNR 6 0401-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	45		
21	KNNR 6 0401-04	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	370		
22	KNNR 6 0404-05 analogia	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na pods. cem-piask.	m	490		
23	KNNR 6 0503-04	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m ²	1905		
24	KNNR 6 0503-03	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m ²	13		
25	KNNR 6 0503-03 analogia	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - 40*40 cm w kolorze żółtym	m ²	19		
26	KNNR 6 0302-05 analogia	Nawierzchnie chodnika z kostki granitowej 9/11cm na podsypce cementowo-piaskowej - z odzysku z dowozem z ul. Gołdapskiej	m ²	34		
27	KNNR 6 0302-05 analogia	Nawierzchnie chodnika z kostki granitowej 9/11cm na podsypce cementowo-piaskowej nowej	m ²	20		
28	KNNR 6 0309-03 analogia	Uzupełnienie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) przy wymienianym krawężniku po uprzednim przycięciu krawędzi piłą	m ²	19		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		Roboty pozostałe				
29 d.3	Wycena własna	Rozebranie i ponowne ustawienie słupków U-12c	m ²	7		
30 d.3	Wycena własna	Oznakowanie poziome nawierzchni za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe strukturalne	m ²	10		
31 d.3	Wycena własna	Opracowanie dokumentacji i wdrożenie czasowej organizacji ruchu	szt.	1		
32 d.3	Wycena własna	Obsługa geodezyjna	szt.	1		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: