

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Remont chodników ul. Wolskiej na odc. ul. Bema - Płocka - strona południowa - roboty drogowe						
1		Roboty przygotowawcze				
1	KNNR 6 0802- d.1 04 analogia	Rozebranie nawierzchni chodników i zjazdów z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie - 5cm	m ²	3030		
2	KNNR 6 0801- d.1 06	Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie	m ²	2880		
3	KNNR 6 0801- d.1 06	Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie - 20 cm	m ²	150		
4	KNNR 6 0806- d.1 02	Rozebranie krawężników betonowych 15*30cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	75		
5	KNNR 6 0806- d.1 02	Rozebranie krawężników betonowych 20*30cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	455		
6	KNNR 6 0806- d.1 08	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	430		
7	KNR 2-31 0812- d.1 03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³	48		
8	KNNR 1 0202- d.1 08 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - korytowanie na głęb. 22 m	m ³	667		
9	KNNR 1 0208- d.1 02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - odległość wywozu określa oferent	m ³	667		
10	KNR 4-04 1103- d.1 01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze	m ³	976		
11	KNR 4-04 1103- d.1 04 ekstrapolacja	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym 10-15t na odległość 1 km	m ³	976		
12	KNR 4-04 1103- d.1 05 ekstrapol	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym 10-15t - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - odl.i wartość wywozu określa oferent	m ³	976		
2		Roboty drogowe				
13	KNNR 6 0104- d.2 04 analogia	Warstwa filtracyjna z pospółki o grub.20 cm	m ²	3030		
14	KNNR 6 0113- d.2 01 analogia	Warstwa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm	m ²	2880		
15	KNNR 6 0113- d.2 02 analogia	Warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego 0/31,5 mechanicznie grub. 20 cm	m ²	150		
16	KNR 2-31 0402- d.2 04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - C8/10	m ³	43		
17	KNNR 6 0401- d.2 03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	75		
18	KNNR 6 0401- d.2 04	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	455		
19	KNNR 6 0404- d.2 05 analogia	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej	m	430		
20	KNNR 6 0502- d.2 03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - SZARA	m ²	2866		
21	KNNR 6 0503- d.2 03 analogia	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - 40*40 cm w kolorze żółtym	m ²	14		
22	KNNR 6 0502- d.2 03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - CZERWONA	m ²	150		
23	KNNR 6 0309- d.2 03 analogia	Uzupełnienie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) przy wymianianym krawężniku po uprzednim przecięciu krawędzi piłą	m ²	23		
3		Roboty pozostałe				
24	KNR 2-31 1406- d.3 04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	3		
25	KNR 2-31 1406- d.3 05	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.	3		
26	KNR 2-31 1406- d.3 03	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.	2		
27	Wycena własna	Oznakowanie poziome nawierzchni za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe strukturalne	m ²	10		
28	Wycena własna	Opracowanie dokumentacji i wdrożenie czasowej organizacji ruchu	szt.	1		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
29 d.3	Wycena własna	Obsługa geodezyjna	szt.	1		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: