

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa kładki dla pieszych nad ul. Ostrobramską przy ul. Kinowej w Warszawie.						
1		ROBOTY BUDOWLANE				
1 d.1	kalkulacja indywidualna	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych	kpl	1.00		
2 d.1	KNR 2-01 0101-03	Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną	szt.	8.00		
3 d.1	KNR 2-01 0108-04	Karczowanie krzaków i poszycia	ha	0.13		
4 d.1	KNR 2-33 0702-03	Demontaż poręczy mostowych - rozbiórka balustrad stalowych na pomoście kładki .	t	3.20		
5 d.1	KNR 4-04 1107-03	Transport złomu z rozebranych barier samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odległość do 1 km	t	3.20		
6 d.1	KNR 4-04 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km - odległość i cenę wywozu określi oferent zgodnie ze specyfikacją .	t	3.20		
7 d.1	KNR 2-33 0808-06 analogia	Wykonanie rozbiórki żelbetowej płyty pomostu, schodów żelbetowych, podpór żelbetowych oraz oczepów pali	m ³	126.00		
8 d.1	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m ³	157.00		
9 d.1	KNR 4-04 1103-04 1103-05 analogia	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - odległość wywozu i cenę określi oferent.	m ³	157.00		
10 d.1	KNR 2-01 0207-01 0214-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m ³ w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi - odległość i cenę wywozu określi oferent.	m ³	930.00		
11 d.1	KNR 2-10 0405-01 analogia	Mikropale wiercone o średnicy d=300 mm i długości 11 m	m	737.00		
12 d.1	KNR 2-33 0210-02	Wykonanie podbudowy z betonu C 8/10 grubości w-wy 10 cm	m ³	12.00		
13 d.1	KNR 2-33 0207-10 + 0208-10	Przygotowanie i montaż zbrojenia oczepów pali ze stali AIII N - pręty o śr. 12 mm	t	0.851		
14 d.1	KNR 2-33 0207-12 + 0208-12	Przygotowanie i montaż zbrojenia oczepów pali pali ze stali AIII N - pręty o śr. 22 mm	t	4.371		
15 d.1	KNR 2-33 0210-04 + 0204-03 analogia	Betonowanie oczepów pali betonem klasy C 30/37 z wykonaniem szalunków .	m ³	26.00		
16 d.1	KNR 2-33 0207-06 + 0208-06	Przygotowanie i montaż zbrojenia słupów żelbetowych ze stali AIII N - pręty o śr. 10-12 mm	t	1.505		
17 d.1	KNR 2-33 0207-07 + 0208-07	Przygotowanie i montaż zbrojenia słupów żelbetowych ze stali AIII N - pręty o śr. 16-20 mm	t	0.918		
18 d.1	KNR 2-33 0207-09 + 0208-09	Przygotowanie i montaż zbrojenia słupów żelbetowych ze stali AIII N - pręty o śr. 28-32 mm	t	3.187		
19 d.1	KNR 2-33 0210-04 + 0204-01 analogia	Betonowanie słupów żelbetowych betonem klasy C 40/45 W8 F150 [nasiąkliwość do 5 %] z wykonaniem szalunków.	m ³	28.90		
20 d.1	KNR 2-33 0404-10 + 0405-12	Przygotowanie i montaż zbrojenia ustroju schodów ze stali AIII N - pręty o śr.10-12 mm	t	1.170		
21 d.1	KNR 2-33 0409-05 + 0402-03 analogia	Betonowanie schodów betonem klasy C 30/37 W8 F150 [nasiąkliwość do 5 %] oraz wypełnienie podnóżków mieszanką niskoskurczową z wykonaniem szalunków	m ³	16.00		
22 d.1	KNR 2-33 0207-14 + 0208-14	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji oporowej ze stali AIII N - pręty o śr.10-12 mm	t	3.958		
23 d.1	KNR 2-33 0207-15 + 0208-15	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji oporowej ze stali AIII N - pręty o śr.16 mm	t	0.893		
24 d.1	KNR 2-33 0210-05 + 0204-01 analogia	Wykonanie konstrukcji oporowej o wysokości do 4m z betonu klasy C 30/37 W8 F150 [nasiąkliwość do 5 %] z wykonaniem szalunków .	m ³	45.00		
25 d.1	KNR 2-33 0713-20 + 0713-24	Wykonanie powłok izolacyjnych bitumicznych fundamentów	m ²	451.00		
26 d.1	KNR 2-01 0501-01 z.sz. 2.18. 9910 analogia	Odtworzenie zasypki fundamentów [piaski, pospółka - stopień różnorodności u >5]	m ³	859.50		
27 d.1	KNR 2-05 0210-01 analogia	Wytworzenie i montaż konstrukcji stalowej kładki zabezpieczonej antykorozyjnie i metalizowanej [zgodnie z projektem wykonawczym].	t	88.713		
28 d.1	KNR 2-33 0211-01 analogia	Montaż łożysk jednokierunkowo przesuwnych ŁJP	szt.	16.00		

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
29 d.1	KNR 2-33 0211-01 analogia	Montaż łożysk wielokierunkowo przesuwnych ŁWP	szt.	16.00		
30 d.1	KNR 2-33 0211-01 analogia	Montaż łożysk stałych ŁS	szt.	4.00		
31 d.1	KNR 2-33 0701-01 analogia	Montaż dylatacji jednomodułowych	m	13.00		
32 d.1	KNR BC-02 0317-04 analogia	Wykonanie uszczelnienia przy dylatacjach (od części żelbetowej) oraz przy wpustach kitem poliuretanowym .	dm ³	25.00		
33 d.1	KNR 2-33 0702-01 analogia	Wykonanie i montaż balustrady stalowej szczelinkowej z barieroporcami [wykonanej zgodnie z dokumentacją] zabezpieczonej antykorozyjnie i metalizowanej .	t	13.416		
34 d.1	KNR K-01 0114-01 + 0114-02 + 0114-04 analogia	Wykonanie nawierzchni – izolacji poliuretanowo-epoksydowych grubości min. 6 mm z posypką piaskowo-żwirową . [zamknięcie powierzchni betonowej powłoką epoksydową - gruntowanie, wykonanie dwuwarstwowego zamknięcia powierzchni betonowej].	m ²	375.00		
35 d.1	KNR 2-18 0109-04	Wykonanie instalacji z rur HDPE 150 mm	m	142.00		
36 d.1	KNR 2-33 0705-02	Wpusty mostowe	szt	17.00		
37 d.1	KNR 2-01 0502-01 analogia	Wypełnienie murków oporowych gruntem niewysadziny [piaski, pospółka - stopień różnoziarnistości u >5]	m ³	46.00		
38 d.1	KNR 6 0113-02 analogia	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm stabilizowana mechanicznie	m ²	127.00		
39 d.1	KNR 2-31 0402-03	Ława pod obrzeża z betonu C8/10	m ³	0.50		
40 d.1	KNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	110.00		
41 d.1	KNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	127.00		
42 d.1	kalkulacja indywidualna	Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych powłoką polimerowo-cementową barwną wraz z wyrównaniem podłoża i ewentualnymi uzupełnieniami ubytków zaprawami typu PCC.	m ²	241.00		
43 d.1	KNR 2-21 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej gr.20 cm	m ³	260.00		
44 d.1	KNR 2-21 0401-04 analogia	Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem	m ²	1300.00		
45 d.1	kalkulacja indywidualna	Wykonanie tymczasowej kładki dla pieszych o szerokości 3m	szt	1.00		
46 d.1	kalk. indywidualna	Wykonanie i wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu niezbędnej dla prawidłowego prowadzenia robót, przywrócenie stałej organizacji ruchu po zakończeniu robót wraz z odtworzeniem oznakowania poziomego i pionowego [Organizacja ruchu - kilkietapowa.] .	kpl	1.00		
47 d.1	kalk. indywidualna	Rozbiórka tymczasowej kładki z wywiezieniem materiału z rozbiórki.	kpl	1.00		
48 d.1	kalkulacja indywidualna	Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań i podparć niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego wykonania robót mostowych .	kpl	1.00		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: