

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa kładki dla pieszych nad ul. Ostrobramską przy ul. Kinowej - CPV - 45232130-2 - odwodnienie						
1		Roboty ziemne D-03.02.01.00				
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.05		
2 d.1	KNNR 1 0307-04	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV	m ³	48		
3 d.1	KNNR 1 0210-03	Wykopy na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV	m ³	72		
4 d.1	KNNR 1 0210-03 analogia	Wykopy na odkład koparkami podsiębiernymi w gr.kat. III-IV - studnie (4,5*4,0*4,0*3)	m ³	216		
5 d.1	KNNR 1 0313-01	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV	m ²	270		
6 d.1	KNNR 1 0315-05	Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 6,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką	m ²	216		
7 d.1	KNNR 4 1411-03 analogia	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm - PIASEK	m ³	10		
8 d.1	KNNR 1 0318-03 analogia	Zасыpywanie wykopów i obsypka rurociągów	m ³	308		
9 d.1	Materiał	Piasek do zasypki	m ²	208		
10 d.1	KNNR 1 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-mowylał.	m ³	236		
11 d.1	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - odległość i miejsce wywozu określi oferent	m ³	236		
2		Roboty montażowe D-03.02.01.00				
12 d.2	KNNR 4 1308-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m	46		
13 d.2	KNNR 4 1413-03	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m	stud.	3		
14 d.2	KNNR 4 1413-04	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.	[0.5 m] stud.	1		
15 d.2	KNNR 11 0406-05	Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o śr. 800 mm	szt.	1		
16 d.2	KNNR 4 1422-01 analogia	Pionowe przewody przewietrznikowe z rur kamionkowych śr.200 mm w przepadzie	m	2		
17 d.2	KNNR 4 1317-03 analogia	Kształtki kamionkowe dn 200 mm w przepadzie	szt	2		
18 d.2	KNNR 4 1412-01	Obetonowe przepadów z betonu C 16/20	m ³	3		
19 d.2	KNNR 4 1610-02	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm	odc. -1 prób.	3		
3		Odwodnienie wykopów 03.02.01.00				
20 d.3	KNNR 1 0608-02	Podsyпка filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa.	m ³	10		
21 d.3	KNNR 1 0617-01	Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenażowe w dnie wykopu,osadniki piasku (tymczasowe) o śr.nom. 800-mm w gr.kat. I-III	szt.	3		
22 d.3	KNNR 1 0613-02 analogia	Rurociągi tymczasowe z rur o śr.nom. 150 mm.	m	150		
23 d.3	Wycena własna	Pompowanie wody z wykopu - rozliczenia wg dziennika pompowań	m-g	202		
4		Roboty modernizacyjne 01.03.05.00				
24 d.4	KNR 4-05II 0120-02	Mechaniczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o średnicy wewnętrznej 1400 mm	szt.	1		
25 d.4	Wycena własna	Remont studni kanalizacyjnych (murowanie, wymiana włączów, stopni, pierścienie odciążające), nadbudowa studni, uzupełnienie pierścieni odciążających, podniesienie i lub obniżenie.	kpl	1		
26 d.4	KNNR 4 1423-06 analogia	Pokrywa nastudzienna z pierścieniem odciążającym i włączem o śr.1400 mm	szt.	1		
27 d.4	KNNR 4 1421-03 analogia	Płyty żelbetowe przejściowe na studniach o śr.1400/600 mm	kpl.	1		
28 d.4	KNNR 4 1429-02	Osadzenie włączów żeliwnych w studzienkach i komorach	szt	1		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
29 d.4	Wycena własna	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grub. do 20 cm z włączeniem przewodu do kanału	szt.	1		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: