Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Wymiana dźwigów platformowych pionowych dla osób niepełnosprawnych przy wiaduktach drogowych nad liniami PKP [stacja Rakowiec] w ciągu ul. Grójeckiej i Al. Krakowskiej oraz w ciągu Al. Jerozolimskich.						
1		**STACJA RAKOWIEC W CIĄGU UL. GRÓJECKIEJ I AL. KRAKOWSKIEJ.**				
1.1		**ROBOTY ROZBIÓRKOWE.**				
1 d.1.1	**wycena indywidualna**	Rozebranie konstrukcji szybów platform dla niepełnosprawnych o wysokości podnoszenia do 4,5m wraz z : rozszkleniem, demontażem konstrukcji metalowej, rozebraniem nawierzchni wokół szybów, rozbiórką konstrukcji żelbetowych, wywiezieniem gruzu, złomu, oraz utylizacją materiałów z rozbiórki.	szt	6		
1.2		**ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE.**				
2 d.1.2	**wycena indywidualna**	Wykonanie konstrukcji szybów platform dla niepełnosprawnych o wysokości podnoszenia do 4,5m wraz z dostawą urządzeń dźwigowych zgodnie z wymaganiami zamawiającego [platformy z własną kostrukcją szybu, zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie i malowanie proszkowe, przeszklone bezpiecznym przyciemnionym szkłem klejonym, praca w zakresie -25 do 45 stopni C, napęd hydrauliczny, zasilanie elektryczne 230/400 V, wentylacja szybu mechaniczna (grawitacyjna i wymuszona), podgrzewanie szybu i cylindra siłownika dźwigu urządzeniem o mocy 3 kW] zgodnie ze specyfikacją techniczną.	szt	6		
1.3		**MONITORING WIZYJNY URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH**				
3 d.1.3	**wycena indywidualna**	Wykonanie monitoringu urządzeń dźwigowych przez zamontowanie : CZTERECH kamer wandaloodpornych zapewniające widoczność dzień/noc o rozdzielczości nie mniej niż 700 TVL, rejestratora video wyposażonego w dysk 1 TB z możliwością podglądu wizyjnego online, zasilacza, szafki, akumulatora itp. - zgodnie ze specyfikacją techniczną	szt	6		
2		**WIADUKT DROGOWY NAD LINIĄ PKP W CIĄGU AL. JEROZOLIMSKICH.**				
2.1		**ROBOTY ROZBIÓRKOWE.**				
4 d.2.1	**wycena indywidualna**	Rozebranie konstrukcji szybów platform dla niepełnosprawnych o wysokości podnoszenia do 6,5m wraz z : rozszkleniem, demontażem konstrukcji metalowej, rozebraniem nawierzchni wokół szybów, rozbiórką konstrukcji żelbetowych, wywiezieniem gruzu, złomu, oraz utylizacją materiałów z rozbiórki.	szt	2		
2.2		**ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE.**				
5 d.2.2	**wycena indywidualna**	Wykonanie konstrukcji szybów platform dla niepełnosprawnych o wysokości podnoszenia do 6,5m wraz z dostawą urządzeń dźwigowych zgodnie z wymaganiami zamawiającego [platformy z własną kostrukcją szybu, zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie i malowanie proszkowe, przeszklone bezpiecznym przyciemnionym szkłem klejonym, praca w zakresie -25 do 45 stopni C, napęd hydrauliczny, zasilanie elektryczne 230/400 V, wentylacja szybu mechaniczna (grawitacyjna i wymuszona), podgrzewanie szybu i cylindra siłownika dźwigu urządzeniem o mocy 3 kW] zgodnie ze specyfikacją techniczną.	szt	2		
2.3		**MONITORING WIZYJNY URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH**				
6 d.2.3	**wycena indywidualna**	Wykonanie monitoringu urządzeń dźwigowych przez zamontowanie : CZTERECH kamer wandaloodpornych zapewniające widoczność dzień/noc o rozdzielczości nie mniej niż 700 TVL, rejestratora video wyposażonego w dysk 1 TB z możliwością podglądu wizyjnego online, zasilacza, szafki, akumulatora itp. - zgodnie ze specyfikacją techniczną	szt	2		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: