

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Realizacja projektu organizacji ruchu IR/IO/1414/13 - ul. Pileckiego .</b>						
1		<b>OZNAKOWANIE PIONOWE .</b>				
1 d.1	<b>KNNR 6 0702-01</b>	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych .	szt.	3		
2 d.1	<b>KNNR 6 0702-05</b>	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 - D 60x60 IIg .	szt.	1		
3 d.1	<b>KNNR 6 0702-04</b>	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 - BC 600 I g .	szt.	2		
4 d.1	<b>kalk. własna</b>	Pionowe znaki drogowe - słupki U-5a	szt.	2		
2		<b>URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU .</b>				
5 d.2	<b>KNR AT-04 0209-03 analogia</b>	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - azyle z tworzywa sztucznego 1,6x2 i 1,6x3,2 [ MATE-RIAŁ ZDM] .	m <sup>2</sup>	8.32		
6 d.2	<b>KNR AT-06 0101-03</b>	Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samochody lub przyczepy skrzyniowe; kategoria ładunku III - załadunek elementów azyli na terenie bazy przy ul. Gołdapskiej i rozładunek na ul. Pileckiego.	t	0.8		
7 d.2	<b>KNR AT-06 0108-03 + 0108-06</b>	Przewóz materiałów budowlanych na odległość 25 km po drodze o nawierzchni kl. III - dowóz elementów azyli na ul. Pileckiego .	kurs	1		
3		<b>OZNAKOWANIE POZIOME - CHEMOUTWARDZALNE .</b>				
8 d.3	<b>analiza indywidualna</b>	Usunięcie oznakowanie poziomego .	m <sup>2</sup>	70		
9 d.3	<b>analiza indywidualna</b>	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzętem ręcznym - P -4, P-7b, P-2b .	m <sup>2</sup>	35		
10 d.3	<b>analiza indywidualna</b>	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzętem ręcznym - P -1c, P-1e .	m <sup>2</sup>	14		
11 d.3	<b>analiza indywidualna</b>	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzętem ręcznym - P -14.	m <sup>2</sup>	4		
12 d.3	<b>analiza indywidualna</b>	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzętem ręcznym - P -10 .	m <sup>2</sup>	18		
13 d.3	<b>analiza indywidualna</b>	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzętem ręcznym - P -21 .	m <sup>2</sup>	10		
14 d.3	<b>analiza indywidualna</b>	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzętem ręcznym - P -8a, P-8b .	m <sup>2</sup>	15		
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: