

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Wymiana nawierzchni jezdni ulic na terenie m.st. Warszawy - CPV:45233200-1 - ul.Arkuszkowa						
1		Roboty podstawowe				
1 d.1	Wycena własna	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 9 cm z usunięciem materiału z rozbiórki (destrukcja własnością wykonawcy)	m ²	20000		
2 d.1	Wycena własna	Frezowanie nawierzchni bitumicznej dalsze 3 cm z usunięciem materiału z rozbiórki (destrukcja własnością wykonawcy)	m ²	20000		
3 d.1	KNNR 6 1005-05	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych	m ²	20000		
4 d.1	KNNR 6 1005-07	Dwukrotne skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	20000		
5 d.1	KNR 2-31 1406-03	Regulacja urządzeń podziemnych - włązy studzienne	szt.	146		
6 d.1	KNR 2-31 1406-02	Regulacja urządzeń podziemnych - kratki	szt.	109		
7 d.1	Materiał	Wymiana włązu studziennego (materiał)	kpl.	5		
8 d.1	Materiał	Wymiana kratki (materiał)	kpl.	9		
9 d.1	KNNR 6 0308-03 analogia	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca) - asfaltobeton AC WMS 16	m ²	20000		
10 d.1	KNNR 6 0308-03 analogia	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - dalsze 3cm - asfaltobeton AC WMS 16	m ²	20000		
11 d.1	KNNR 6 0309-01 analogia	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) - mieszanka SMA 8	m ²	20000		
12 d.1	Wycena własna	Ułożenie siatki szklanej powlekanej asfaltem	m ²	400		
13 d.1	Wycena własna	Ułożenie siatki z włókien szklano-węglowych powlekanych warstwą polimeroasfaltu (o wysokiej wytrzymałości)	m ²	180		
14 d.1	Wycena własna	Wprowadzenie stałej organizacji ruchu - oznakowanie poziome z taśm ze strukturą klejonych na gorąco	m ²	1000		
15 d.1	Wycena własna	Wykonanie i wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu (ryczałt)	szt	1		
16 d.1	Wycena własna	Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna	kpl	1		
Razem dział: Roboty podstawowe						
2		Roboty uzupełniająca (miejscowo)				
17 d.2	KNNR 6 0403-04	Regulacja krawężników ulicznych na podsypce cementowo-piaskowej	m	200		
18 d.2	Wycena własna	Wymiana krawężnika (materiał)	m	200		
19 d.2	Wycena własna	Regulacja wysokościowa nawierzchni chodnika (zjazdu) ścieku ulicznego na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	500		
20 d.2	Wycena własna	Wymiana płyty/kostka betonowa (materiał)	m ²	200		
21 d.2	KNNR 6 0110-03 analogia	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC WMS 16 gr. 14 cm	m ²	300		
22 d.2	Wycena własna	Wymiana podbudowy warstwy górnej - kruszywo łamane kamienne frakcji 0/31,5 mm gr. 10 cm - z wywozem urobku	m ²	200		
23 d.2	Wycena własna	Wymiana podbudowy warstwy dolnej - kruszywo łamane kamienne stabilizowane mechanicznie frakcji 0/63 gr. 20 cm - z wywozem urobku	m ²	200		
24 d.2	Wycena własna	Uzupełnienie oznakowania poziomego w grubowarstwowej technologii chemoutwardzalnej	m ²	100		
25 d.2	Wycena własna	Uzupełnienie oznakowania poziomego w cienkowarstwowej technologii malowania farbą białą z odblaskiem	m ²	100		
Razem dział: Roboty uzupełniająca (miejscowo)						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: