Karta produktu

Słup aluminiowy SAL-10,5 Wł 1/1,5/4,2/5

o średnicy 176 mm przy podstawie



Dane techniczne

Typ słupa	SAL-10,5 Wł 1/1,5/4,2/5
Kod produktu	42446
Wysokość słupa H [m]	10,5
Wysokość części dolnej h1 + E [m]	6,3 + 0,35
Grubość ścianki części dolnej	4,3
Wysokość części górnej h2 [m]	4,2
Grubość ścianki części górnej	4
Waga netto [kg]	57
Orientacyjna objętość jednostkowa [m^3]	0,78
Oprawy do montażu bezpośrednio na słupie	oprawy uliczne z mocowaniem Ø60 o parametrach wagi i powierzchni nie przekraczających danych z tabeli wytrzymałościowej
Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	B-71 / Z-71
Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	311171 / 311271
Komplet elementów złącznych zwykłych / zrywalnych	4012 / 4013

Tabele wytrzymałościowe

SAL-10,5 Wł 1/1,5/4,2/5 kod 42446	Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m^2] dla **Cx=0,7**			
	Vref. = 22 m/s	**Vref. = 24 m/s**	**Vref. = 26 m/s**	**Vref. = 28 m/s**
Dopuszczalna masa pojedynczej oprawy [kg]	I strefa, III kateg. terenu	I i III strefa, III kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, III kateg. terenu	III strefa, III kateg. terenu do 755m n.p.m.
15	0,48	0,37	0,23	0,19

- powierzchnia: aluminium szlifowane
- anodowanie w 10 kolorach, każdy z możliwością wybłyszczania
- opcja malowania proszkowego wg RAL (inne farby na życzenie klienta)
- zabezpieczenie elastomerem w kolorze słupa do wysokości 350 mm (inna wysokość na życzenie klienta)
- wnęka standard ROSA
- pakowanie: włóknina polipropylenowa
- certyfikat bezpieczeństwa biernego 100NE2