

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Remont sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Żwirki i Wigury - Banacha - roboty drogowe</b>						
1		<b>Roboty przygotowawcze</b>				
d.1	<b>KNNR 1 0111-01</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.30		
d.1	<b>KNNR 1 0112-02</b>	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha	0.86		
d.1	<b>KNR AT-03 0107-02</b>	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 20x30 cm wraz z ławą z wywozem na odl. do 1 km	m	472		
d.1	<b>KNNR 6 0806-08</b>	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	340		
d.1	<b>KNNR 6 0803-08 analogia</b>	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grub. 6cm na pods. cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	66		
d.1	<b>KNNR 6 0805-07</b>	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	677		
d.1	<b>KNNR 6 0802-04</b>	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie - 3cm	m <sup>2</sup>	1010		
d.1	<b>KNNR 6 0801-08</b>	Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie - 23 cm	m <sup>2</sup>	80		
d.1	<b>KNNR 6 0807-05</b>	Rozebranie ścieków z elementów betonowych gr. 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	130		
d.1	<b>KNR 4-04 1103-01</b>	Ładowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m <sup>3</sup>	151		
d.1	<b>KNR 4-04 1103-04</b>	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym ładowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym 10-15t na odległość 1 km	m <sup>3</sup>	151		
d.1	<b>KNR 4-04 1103-05</b>	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym ładowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym 10-15t - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - odl.i wartość wywozu określa oferent	m <sup>3</sup>	230		
d.1	<b>KNNR 1 0202-08 analogia</b>	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - korytowanie na głęb. 66cm	m <sup>3</sup>	240		
d.1	<b>KNNR 1 0202-08 analogia</b>	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - korytowanie na głęb. 15cm	m <sup>3</sup>	137		
d.1	<b>KNNR 1 0202-08 analogia</b>	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - korytowanie na głęb. 25cm	m <sup>3</sup>	60		
d.1	<b>KNNR 1 0208-02</b>	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - odległość i wartość wywozu określa oferent	m <sup>3</sup>	437		
d.1	<b>KNNR 6 0103-03</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	1278		
2		<b>Roboty drogowe</b>				
d.2	<b>KNNR 6 0403-04</b>	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław (0,075m2/m) z betonu C 12/15 z na podsypce cementowo-piaskowej	m	470		
d.2	<b>KNR 2-31 0402-01 analogia</b>	Ława z betonu C12/15 pod ścieki uliczne	m <sup>3</sup>	13.3		
d.2	<b>KNNR 6 0607-04 analogia</b>	Ścieki uliczne płaskie z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, 2 rzędy kostki na płask	m	120		
d.2	<b>KNNR 6 0607-07 analogia</b>	Ścieki uliczne z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej - dodatek za dalszy 1 rząd kostki na płask	m	120		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
22 d.2	<b>KNNR 6 0404-05</b>	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	585		
23 d.2	<b>KNNR 6 0104-04 analogia</b>	Warstwy odsączające z pospółki o gr.20 cm - 15cm	m <sup>2</sup>	1038		
24 d.2	<b>KNNR 6 0104-03 analogia</b>	Warstwy odsączające z pospółki o gr.10 cm	m <sup>2</sup>	240		
25 d.2	<b>KNNR 6 0113-03 analogia</b>	Warstwa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grub. 25 cm pod nawierzchnię	m <sup>2</sup>	364		
26 d.2	<b>KNNR 6 0113-01 analogia</b>	Warstwa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grub. 10 cm pod ścieżkę rowerową	m <sup>2</sup>	240		
27 d.2	<b>KNNR 6 0110-03 analogia</b>	Podbudowy z betonu asfaltowego AC 16 P 50/70 grub. 14 cm	m <sup>2</sup>	364		
28 d.2	<b>KNNR 6 0308-03</b>	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 16 W PMB 25/55-60 o grubości 9 cm (warstwa wiążąca) -	m <sup>2</sup>	364		
29 d.2	<b>KNNR 6 0309-01</b>	Nawierzchnie jezdni z mieszanki SMA 8 PMB 45/80-55 grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	1180		
30 d.2	<b>KNNR 6 0309-02</b>	Nawierzchnie ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego AC 8S o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - 5 cm	m <sup>2</sup>	240		
31 d.2	<b>KNNR 6 0503-04 analogia</b>	Chodniki i bezpieczniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m <sup>2</sup>	686		
32 d.2	<b>KNNR 6 0503-03 analogia</b>	Chodniki z 2-ch rzędów płyt betonowych żółtych z wypustkami o wym. 40*40*6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m <sup>2</sup>	38.4		
3	<b>Roboty pozostałe</b>					
33 d.3	<b>KNNR 1 0526-01</b>	Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim - grub. 15cm	m <sup>3</sup>	180		
34 d.3	<b>KNR 2-21 0401-01</b>	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia	m <sup>2</sup>	1200		
35 d.3	<b>KNR 2-21 0702-01</b>	Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim	m <sup>2</sup>	1200		
36 d.3	<b>KNR 2-31 1406-04</b>	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	3		
37 d.3	<b>KNR 2-31 1406-05</b>	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.	4		
38 d.3	<b>KNR 2-31 1406-03</b>	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	3		
39 d.3	<b>KNR 4-05I 0411-02</b>	Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z wywozem	kpl.	1		
40 d.3	<b>KNNR 4 1424-01</b>	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem i syfonem	szt.	1		
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: