

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Remont i dostosowanie do pracy w akomodacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Żwirki i Wigury - Banacha w Warszawie - przebudowa sieci oświetleniowej						
1		Przebudowa sieci oświetleniowej				
1 d.1	KNNR-W 9 1001-11	Demontaż słupów oświetleniowych	szt	5.000		
2 d.1	KNNR-W 9 1002-06	Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie	szt	5.000		
3 d.1	KNNR-W 9 1005-03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	kpl.	5.000		
4 d.1	KNNR-W 9 0803-08	Demontaż kabli YKY 5x25 układanych w rurach osłonowych	m	45.000		
5 d.1	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych - słupy z demontażu , przeniesienie w nową lokalizację	szt.	3.000		
6 d.1	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników na słupie - wysięgniki z demontażu	szt.	3.000		
7 d.1	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawy z demontażu	szt.	3.000		
8 d.1	KNNR 1 0301-03 analogia	Wykop przestrzenny - zgodnie z rys. nr 1	m ³	16.000		
9 d.1	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z demontażu - przełożenie w nową trasę	m	45.000		
10 d.1	KNNR 5 0713-03	Układanie kabli YKY 5x25 w rurach , kable z demontażu , ułożenie w nowej trasie	m	50.000		
11 d.1	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³	32.200		
12 d.1	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - DVK 110	m	80.000		
13 d.1	KNNR 5 0724-02	Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.III-IV	m ³	3.000		
14 d.1	KNNR 5 0723-02	Przełoty mechaniczne dla rury o śr.do 125 mm pod obiektami - SRS 110	m	16.000		
15 d.1	KNNR 5 0713-03	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach YKY 5x25	m	101.000		
16 d.1	KNNR 5 0707-04	Układanie kabli YKY 5x25 w rowach kablowych ręcznie	m	14.000		
17 d.1	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - DVK 50	m	5.000		
18 d.1	KNNR 5 0713-01	Układanie kabli YKY 3x2,5 w rurach	m	5.000		
19 d.1	KNNR-W 9 0806-01	Mufy POLJ-01/4X 1-6 przełotowe na kablach energetycznych w rowach kablowych	szt	1.000		
20 d.1	KNNR-W 9 0806-01	Mufy POLJ-01/4X 10-35 przełotowe na kablach energetycznych w rowach kablowych	szt	1.000		
21 d.1	KNNR 5 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³	32.200		
22 d.1	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych SAL - 10,5 na fundamencie B-70	szt.	2.000		
23 d.1	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawy LUNOIDA MH-400W	szt.	2.000		
24 d.1	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	6.000		
25 d.1	KNNR 5 1302-04	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy	odc.	6.000		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: