



Przekrój A-A

na odcinkach:  
Banacha - Illi Miecznikowa /zach. km 4+255 - km 4+622




Przekrój B-B

na odcinkach:  
przyst. kom. autobusowej przy Banacha /zach. km 4+120 - km 4+160




Przekrój C-C

na odcinkach:  
Księcia Trojdena - Banacha /zach. km 3+690 - km 4+095




SCHEMAT ROZMIESZCZENIA  
OBRZEŻY I ŁAW BETONOWYCH  
Widok z góry




Przekrój D-D

na odcinkach:  
Racławicka - Pruszkowska /wsch. km 2+935 - km 3+160  
Pruszkowska - Księcia Trojdena /wsch. km 3+160 - km 3+565



Przekrój E-E

na odcinkach:  
Księcia Trojdena - Banacha /wsch. km 3+640 - km 4+068



OZNACZENIA:

- ① - nawierzchnia z betonu asfaltowego gr. 5 cm (drogi rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe, zjazdy)
- ② - nawierzchnia z płyt betonowych gr. 7 cm (chodniki)
- ③ - nawierzchnia z kostki kamiennej gr. 7 cm (separacje)
- ④ - podsypka piaskowa gr. 3 cm
- ⑤ - obrzeże betonowe 6x20x100 cm
- ⑥ - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
- ⑦ - ława betonowa 20x25x30 cm z betonu C16/20
- ⑧ - podbudowa gr. 15 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (drogi rowerowe, zjazdy, chodnik)
- ⑨ - warstwa odsączająca gr. 10-15 cm z pospółki (drogi rowerowe, zjazdy, chodnik)
- ⑩ - geowłóknina - warstwa odcinająca (drogi rowerowe, chodniki)

Uwaga:

zalecany poziom niwelety nawierzchni  
dróg rowerowych i chodników to 5-10 cm  
ponad istniejący poziom terenu  
(w strefie ochronnej pomników przyrody)

Zamawiający:			
		Zarząd Transportu Miejskiego ul. Żelazna 61 00-848 Warszawa tel.: 22 8268211 w. 224 faks: 22 8267006, 8272552	
Wykonawca :			
		PC-PROJEKT ul. Zielone Zacisze 1/341, 03-294 Warszawa biuro: ul. Gąbińska 9/75, 01-703 Warszawa tel.: +48 22 490 42 31, fax: +48 22 203 47 15 biuro@pc-projekt.home.pl www.pc-projekt.waw.pl	
Branża drogowa	Zadania/Obiekt:		
Nr tomu: B.2	Droga rowerowa przy ulicy Żwirki i Wigury w Warszawie na odcinku ul. Wawelska - Lotnisko Chopina ETAP I		
Data rewizji: 28.05.2015			
Stadium: PBW	Temat opracowania:		
	PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT DROGOWY		
Nr arch: 2014_26			
Numer umowy: -	Tytuł rysunku:		
Kod CPV: 71320000-7	Przekroje normalne		
Stanowisko	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Projektant	mgr inż. Paweł Ciechanowicz	MAZ/0350/POOD/08	
Opracował	inż. Marcin Horbowicz		
Data opracowania: 01.08.2014	Skala: 1 : 500	Nr rys.: 3	