

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ul. Patriotów nr. 347 - Przebudowa sieci telekomunikacyjnej.						
1	ZN-97/TP S.A.-040 0102-07 analogia	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kat. III - rura RHDPE 110/3,7	m	84.5		
2	ZN-97/TP S.A.-040 0204-06 analogia	Wyk.przepustów metodą przecisku sterowanego - rura RHDPEp 110/6,3	m	38		
3	ZN-97/TP S.A.-040 0102-07 analogia	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kat. III - rura RHDPEk 110/3,7	m	12.5		
4	ZN-97/TP S.A.-040 0102-07 analogia	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kat. III - rura dwudzielna AROT A120 PS	m	4		
5	ZN-97/TP S.A.-040 0301-06 analogia	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR	szt.	4		
6	ZN-97/TP S.A.-040 0401-02 analogia	Mechaniczna rozbiórka studni kablowych przy przebudowie.	szt.	1		
7	ZN-97/TP S.A.-040 0321-02 analogia	Budowa gardeł dodatkowych z kostki betonowej (błoczków) dla studni kablowych.	szt.	1		
8	ZN-97/TP S.A.-040 0402-01	Mechaniczna rozbiórka gardeł studni kablowych.	szt.	2		
9	KNR 2-02 0107-02 analogia	Ściany z bloczków betonowych.grubości 37cm	m ²	4.8		
10	KNR 2-02 0216-02 analogia	Żelbetowe płyty stropowe płaskie, grubości 15 cm z ręcznym układaniem betonu nad dwoma studniami w jezdni.	m ²	10		
11	KNR 2-02 0216-02 analogia	Żelbetowe płyty stropowe płaskie, grubości 15 cm z ręcznym układaniem betonu nad tunelem	m ²	2.4		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: