

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Budowa miejsc postojowych na ul. Białobrzeskiej, odc. ul. Rokosowska - ul. Częstochowska.						
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.15		
d.1	0111-01					
2	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych.	ha	0.48		
d.1	0112-02					
3	KNNR AT-03	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 20x30 cm wraz z ławą z wywozem na odl. do 1 km	m	200		
d.1	0107-02					
4	KNNR 6	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	520		
d.1	0806-08					
5	KNNR 6	Rozebranie chodników z kostki betonowej o gr. 6 cm.	m ²	690		
d.1	0803-08					
6	KNNR 6	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	768		
d.1	0805-07					
7	KNNR 6	Rozebranie nawierzchni na zjeździe z kostki betonowej o gr. 8 cm.	m ²	12		
d.1	0803-08					
8	KNNR 4-04	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m ³	108		
d.1	1103-01					
9	KNNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³	108		
d.1	1103-04					
10	KNNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - odległość i cenę określi wykonawca	m ³	137		
d.1	1103-05					
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2		ROBOTY ZIEMNE				
11	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład - wykop na gł. 40 cm pod nawierzchnię chodnika wzmocnionego.	m ³	140		
d.2	0202					
12	KNNR 1	Wykopy ręczne pod nawierzchnię - na gł. 40 cm.	m ³	60		
d.2	0308-02					
	analogia					
13	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład - wykop na gł. 26 cm pod nawierzchnię chodnika.	m ³	182		
d.2	0202					
14	KNNR 1	Wykopy ręczne pod nawierzchnię chodnika - na gł. 25 cm.	m ³	78		
d.2	0308-02					
	analogia					
15	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.	m ³	138		
d.2	0206					
16	KNNR 1	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - odległość i cenę wywozu określi wykonawca.	m ³	460		
d.2	0208-02					
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE						
3		ROBOTY KRAWĘŻNIKOWE, OBRZEŻA.				
17	KNNR 6	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z betonu C 12/15 - przy drzewach.	m	110		
d.3	0403-03					
18	KNNR 6	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x25 cm z wykonaniem ław betonowych z betonu C 12/15.	m	8		
d.3	0403-03					
	analogia					
19	KNNR 6	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych z betonu C 16/20.	m	140		
d.3	0403-04					
20	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm.	m	400		
d.3	0404-05					
21	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm przy drzewie	m	8		
d.3	0404-01					
Razem dział: ROBOTY KRAWĘŻNIKOWE, OBRZEŻA.						
4		PODBUDOWY				
22	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m ²	1518		
d.4	0103-03					
23	KNNR 6	Warstwa odsączająca z kruszyw naturalnych gr. 15 cm pod chodniki.	m ²	1498		
d.4	0112-01					
24	KNNR 6	Warstwa odsączająca z kruszyw naturalnych gr. 20 cm pod zjazd	m ²	20		
d.4	0112-01					
25	KNNR 6	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 gr. 15 cm - stabilizowanego mechanicznie - pod chodnik wzmocniony i zjazd.	m ²	518		
d.4	0113-01					
Razem dział: PODBUDOWY						

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5		NAWIERZCHNIE CHODNIKÓW WZMOCNIONYCH, PARKINGU, DROGI.				
26 d.5	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki typu Behaton, grafitowej, grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - chodniki wzmocnione.	m ²	498		
27 d.5	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki typu Behaton, czerwona, grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - na zjeździe.	m ²	20		
28 d.5	KNNR 6 0503-04	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej.	m ²	1000		
Razem dział: NAWIERZCHNIE CHODNIKÓW WZMOCNIONYCH, PARKINGU, DROGI.						
6		ROBOTY RÓŻNE.				
29 d.6	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	10		
30 d.6	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.	7		
31 d.6	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączników kanałowych	szt.	1		
32 d.6	kalk. własna	Przestawienie elementów małej architektury - ławek	szt	4		
Razem dział: ROBOTY RÓŻNE.						
Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu						