

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Budowa miejsc postojowych na ul. Białobrzeskiej odc. ul. Rokosowska - ul. Częstochowska - STAŁA ORGANIZACJA RUCHU.						
1		DEMONTAŻ OZNAKOWANIA PIONOWEGO				
1 d.1	KNNR 6 0702-08	Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskich z wywozem	szt.	2		
2 d.1	KNNR 2-09 0423-03 analogia	Rozbieranie wygradzeń ochronnych z usuwaniem słupków z wywozem	m	45		
Razem dział: DEMONTAŻ OZNAKOWANIA PIONOWEGO						
2		OZNAKOWANIE CHEMOUTWARDZALNE, GRUBOWARSTWOWE.				
3 d.2	wycena własna	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie strukturalne - linie P-20	m ²	7		
4 d.2	wycena własna	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzętem ręcznym - symbole - P-24	m ²	1.52		
Razem dział: OZNAKOWANIE CHEMOUTWARDZALNE, GRUBOWARSTWOWE.						
3		OZNAKOWANIE PIONOWE.				
5 d.3	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	3		
6 d.3	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 -D-18, D-18a.	szt.	3		
7 d.3	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 - T-3a, T-29, T-30b, Tabliczka" 2 miejsca"	szt.	4		
8 d.3	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki typu "Syrenka współczesna"	szt.	13		
Razem dział: OZNAKOWANIE PIONOWE.						
Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu						