

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Wykonanie przejazdu rowerowego na ul. Gilarskiej.							
1			ROBOTY KONSTRUKCYJNE.				
1 d.1	D-01.02.04	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm w miejscach regulacji krawężnika.	m	55		
2 d.1	D-01.02.04	KNNR 6 0806-02 analogia	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej razem z ławą betonową.	m	64		
3 d.1	D-04.04.04	KNNR 6 0803-08 analogia	Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej.	m ²	625		
4 d.1	D-01.02.04	kalk. własna	Rozebranie nawierzchni jezdni w miejscach korekty krawężnika	m ²	27		
5 d.1	D-01.02.04	KNR 4-04 1103-01	Łaďadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowładowcze	m ³	56		
6 d.1	D-01.02.04	KNR 4-04 1103-04	Wywieźenie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym ładowaniu i wyladowaniu samochodem samowładowczym na odległość 1 km	m ³	56		
7 d.1	D-01.02.04	KNR 4-04 1103-05	Wywieźenie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym ładowaniu i wyladowaniu samochodem samowładowczym - odległość i cenę wywozu określi oferent.	m ³	56		
8 d.1	D-04.04.04	KNNR 6 0403-04	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych z betonu C 12/15 na podsypce cementowo-piaskowej - w miejscach korekty krawężników.	m	55		
9 d.1	D-04.04.04	KNNR 6 0403-04	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych z betonu C 12/15 na podsypce cementowo-piaskowej - w miejscach przejść drogi rowerowej przez jezdnię.	m	9		
10 d.1	D-04.01.01	KNNR 1 0202	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład. - wykonanie koryta gębokości 20 cm na powierzchni 660 m2 - pod konstrukcję chodnika i drogi rowerowej.	m ³	132		
11 d.1	D-04.01.01	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - odległość i cenę wywozu określi oferent.	m ³	132		
12 d.1	D-08.01.01	KNNR 6 0403-03 analogia	Obrzeża betonowe o wym. 8x30 cm z wykonaniem ław betonowych z betonu C 12/15 na podsypce cementowo-piaskowej	m	315		
13 d.1	D-04.04.04	KNNR 6 0112-05	Warstwa podbudowy z pospółki gr. 10 cm - pod nawierzchnię chodnika.	m ²	25		
14 d.1	D-08.02.02	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	25		
15 d.1	D-04.04.04	KNNR 6 0113-06 analogia	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - pod drogę rowerową.	m ²	625		
16 d.1		KNNR 6 0309-02 analogia	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) - beton asfaltowy.	m ²	625		
Razem dział: ROBOTY KONSTRUKCYJNE.							
2			URZĄDZENIA BRD				
17 d.2		KNNR 6 0702-01 analogia	Pionowe znaki drogowe - słupki blokujące typu "Syrenka"	szt.	2		
18 d.2		kalk. własna	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - wyspowe progi zwalniające z tworzywa sztucznego [2,0 x 1,8]	szt	4		
19 d.2		KNR AT-04 0210-01	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe (PEO) najezdniowe naklejane	szt.	20		
Razem dział: URZĄDZENIA BRD							
3			OZNAKOWANIE PIONOWE.				
20 d.3	D-03.02.02	kalk. własna	Likwidacja znaków drogowych C-13a, D-6 - z ich wozem.	szt.	3		
21 d.3	D-03.02.02	kalk. własna	Przestawienie znaków drogowych C-16/13, Tab." Szlak rekreacyjny nr. 2"	szt	2		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
22 d.3	D-03.02.02	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	6		
23 d.3	D-03.02.02	kalk. własna	Montaż oznakowania pionowego : A-11a -2 szt, T-1-2 szt, B-33- 2 szt, D-6b-2 szt, C-13a-1 szt.	szt.	9		
Razem dział: OZNAKOWANIE PIONOWE.							
4			OZNAKOWANIE POZIOME				
24 d.4	D-03.02.02	kalk. własna	Oznakowanie poziome jezdni, za pomocą mas chemoutwardzalnych czerwonych, grubowarstwowe wykonane mechanicznie - wykonanie zamalowania na czerwono w miejscu przejścia drogi rowerowej przez jezdnię.	m ²	20		
25 d.4	D-03.02.02	KNNR AT-04 0204-02	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - linie: P-11-15 m, P-14-3,5m.	m ²	2.2		
26 d.4	D-03.02.02	kalk. własna	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzętem ręcznym - symbole - P-23.	szt	6		
27 d.4	D-03.02.02	kalk. własna	Likwidacja oznakowania poziomego - P-14-3,5m.	m ²	0.4		
Razem dział: OZNAKOWANIE POZIOME							
5			INNE ROBOTY				
28 d.5		wycena własna	Odtworzenie trawników wzdłuż drogi rowerowej	ryczałt	1		
29 d.5		wycena własna	Czasowa organizacja ruchu - opracowanie projektu i wdrożenie.	ryczałt	1		
30 d.5		wycena własna	Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna.	ryczałt	1		
Razem dział: INNE ROBOTY							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: