

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Jagiellońskiej w Warszawie. Oświetlenie. (D.07.07.01)						
1	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³	627		
2	KNNR 5 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³	627		
3	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm Rura DVK 110	m	3135		
4	KNNR 5 0722-04	Przewierty ręczne dla rury z PCW o śr.do 150 mm pod obiektami Osłona rurowa sztywna SRS fi 110mm	m	348		
5	KNNR 5 0713-03	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x35mm ²	m	4125		
6	KNNR 5 1001-02	Montaż masztów aluminiowych oświetleniowych wys. wraz z wysięgnikiem h=12m wraz z robotami ziemnymi i fundamentowymi.	szt.	74		
7	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.	74		
8	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw sodowych 250W oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.	104		
9	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw sodowych 100W oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.	74		
10	KNNR 5 1003-04	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 12 m Przewód YDY-450/750V 3x2,5mm ²	kpl.przew.	178		
11	KNNR 5 0907-05	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III	m	30		
12	KNNR 9 1005-03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku	kpl	142		
13	KNNR 9 1002-06	Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie lub ścianie	szt	142		
14	KNNR 9 1001-11	Demontaż słupów oświetleniowych o masie 720-890 kg	szt	142		
15	KNNR 9 1005-03 analogia	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego z masztów 25m	kpl	30		
16	KNNR 5 0726-09	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	158		
17	KNNR 5 1302-04	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy	odc.	78		
18	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	78		
19	KNR 5-13 0801-01 analogia	Transport wewnętrzny mat. z demontażu na odległość do 20.0 km wraz z ich utylizacją.	t	46		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: