


skala 1:20



skala 1:20



## Skala 1:20

2. słup boczny, szer. 10 mm, przekrój o zmiennej geometrii, stal czarna, ocynkowana po spawaniu, malowana na kolor RAL 7024
3. słup montażowy o gr. 10mm, szer. 35 mm i dł. 114 mm, stal czarna, spawana do słupa bocznego, ocynkowana malowana, kolor RAL 7024
4. kołwy montażowe, demontowalne z łbem wpuszczanym w nagzynkowanie stopy, odkręcane za pomocą systemowego, "wandaloodpornego" kłucza,
5. gniazda kotew montażowych
6. profil RP 56x40 mm, stal czarna, spawany do słupów bocznych, ocynkowana, malowana - kolor RAL 7024
7. płaskownik 56x10mm, stal czarna, spawany do słupów bocznych, ocynkowana, malowana - kolor RAL 7024
8. szuba M6 ze stali kwasoodpornej, strona zewnętrzna - łeb półokrągły, strona wewnętrzna - nakrętka systemowa, wandaloodporna
9. zewnętrzna płaskownica z poliwęglanu, gr. 10mm, 44x48cm
10. blacha ze stali ocynkowanej gr. 4mm, 44x48cm
11. nośnik informacyjny, drukowany na folii, wodoodporny, 44x48cm
12. blacha maskująca, 44x48 cm, czarna, ocynkowana, malowana, kolor RAL 7024
13. przeładunkowy fundament betonowy C12/15, 20x20cm, wys. 30 cm,

skala 1:10



skala 1:10

skala 1:20

INWESTYCJA:	
PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY	
POGOŃMY PLASTIKOWE DONICE - WYMIANA BETONOWEJ	
NAWIERZCHNI MIĘDZY JEZDNIAMI P.L. POWSTAŃCÓW NA ZIELENIAC	
INWESTOR:	
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH	
ul. Chmielna 120 , 00-801 Warszawa	
KOORDYNACJA , ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU	
<div><div>RS</div><div>LAK</div><div>ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU</div></div>	
RS ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU	
ul. Przyrzeczce 39, 05-510 Konstancin-Jeziorna	
biuro: Świętokrzyska 18 lok. 24, 00-052 Warszawa	
tel: 22 717 23 79	
BRANŻA:	STADIUM:
ZIELEŃ	PW
	Nr uprawnień:
Projektanci	Podpis
mgr inż. Dorota Rudawa	
mgr inż. Patryk Zaręba	
Sprawdzający :	
mgr inż. Anna Włochalek	
TYTUŁ RYSUNKU:	
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA	
TERENU	
TABLICA INFORMACYJNA MA-TI	
SKALA:	FORMAT:
1:10/1:20	420x297
NR RYS:	EDYCJA
PP-PW-04-04	A