

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>Linia napowietrzna nn</b>				
1 d.1	<b>KNNR 9 0903-04</b>	Demontaż przewodów izolowanych linii NN	km/1 przew.	0.047		
2 d.1	<b>KNNR 9 0901-07</b>	Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych bez ustojów	szt.	1.000		
3 d.1	<b>KNNR 9 0901-11</b>	Demontaż słupów żelbetowych linii NN rozkraczanych	szt.	1.000		
4 d.1	<b>KNNR 5 1402-05</b>	Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane dwużdziowe o długości 10.5 m	stanow.	2.000		
5 d.1	<b>KNNR 5 1405-02</b>	Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożdziowych z ustojem prefabrykowanym o żerdzi długości 12.0 m	słup	1.000		
6 d.1	<b>KNNR 5 0713-04 z.sz.2.14. 9902-02</b>	Materiały przewód AsXSn 4x70	m	47.000		
7 d.1	<b>KNNR 5 0905-02</b>	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 4x70 mm <sup>2</sup>	km przew.	0.047		
<b>Razem dział: Linia napowietrzna nn</b>						
<b>2</b>		<b>Demontaż linii kablowej nn</b>				
8 d.2	<b>KNNR 5 0701-02 z.sz.2.14. 9902-02</b>	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h)	m <sup>3</sup>	2.800		
9 d.2	<b>KNNR 9 0801-08</b>	Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV	m	4.000		
10 d.2	<b>KNNR 5 0702-05 z.sz.2.14. 9902-02</b>	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h)	m <sup>3</sup>	2.800		
<b>Razem dział: Demontaż linii kablowej nn</b>						
<b>3</b>		<b>Przebudowa złączy kablowo- pomiarowych nn</b>				
11 d.3	<b>KNNR 1 0301-02</b>	Wykopy z ładunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III)	m <sup>3</sup>	0.336		
12 d.3	<b>KNNR 9 0101-06</b>	Demontaż złączy kablowych pojedynczych	kpl.	2.000		
13 d.3	<b>KNNR 5 0401-02 analogia</b>	Złącze kablowo - pomiarowe	kpl.	2.000		
14 d.3	<b>KNKRB 5 0605-05</b>	Zarobienie na sucho kabla energetycznego 4-żyłowego o przekroju żył aluminiowych do 16 mm <sup>2</sup> do 1 kV w izolacji i powłoce z tworzyw szt.	szt.	2.000		
15 d.3	<b>KNR 5-08 0813-04</b>	Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce	szt.	2.000		
16 d.3	<b>KNNR 1 0318-01</b>	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III	m <sup>3</sup>	0.336		
<b>Razem dział: Przebudowa złączy kablowo- pomiarowych nn</b>						
<b>4</b>		<b>Budowa linii kablowej nn</b>				
17 d.4	<b>KNNR 5 0701-02 z.sz.2.14. 9902-02</b>	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h)	m <sup>3</sup>	4.900		
18 d.4	<b>KNNR 5 0706-01 z.sz.2.14. 9902-02</b>	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h)	m	14.000		
19 d.4	<b>KNNR 5 0707-03 z.sz.2.14. 9902-02</b>	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h)	m	8.000		
20 d.4	<b>KNNR 5 0713-04 z.sz.2.14. 9902-02</b>	Układanie bednarki	m	30.000		
21 d.4	<b>KNNR 5 0713-04 z.sz.2.14. 9902-02</b>	Materiały kable YKY 3x10	m	51.000		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
22 d.4	<b>KNNR 9 0806-01</b>	Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wielożyłowych o przekroju żył do 35 mm <sup>2</sup> o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych	szt.	1.000		
23 d.4	<b>KNNR 5 0726-12</b>	Zarobienie na sucho końca kabla	szt.	5.000		
24 d.4	<b>KNNR 5 0702-05 z.sz.2.14. 9902-02</b>	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h)	m <sup>3</sup>	4.900		
25 d.4	<b>KNNR 5 0717-03 z.sz.2.14. 9902-02</b>	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-130 poj/h)	m	5.000		
<b>Razem dział: Budowa linii kablowej nn</b>						
5	<b>Obsługa geodezyjna</b>					
26 d.5	<b>własny</b>	obsługa geodezyjna	kpl	1.000		
<b>Razem dział: Obsługa geodezyjna</b>						
6	<b>Wykonanie dokumentacji powykonawczej</b>					
27 d.6	<b>KW 1 01-01</b>	Sporządzenie dokumentacji powykonawczej	szt.	1.000		
<b>Razem dział: Wykonanie dokumentacji powykonawczej</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: