

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Wymiana nawierzchni jezdni ulic - ul. M. Rodziewiczówny odc. ul. Jubilerska - ul. Łukowska.						
1		Roboty przygotowawcze				
1 d.1	Wycena własna	Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu (ryczalt)	szt	1		
2 d.1	Wycena własna	Wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu (ryczalt)	szt	1		
3 d.1	Wycena własna	Inwentaryzacja geodezyjna stanu istniejącego wraz z opracowaniem niwelety jezdni	kpl	1		
4 d.1	Wycena własna	Frezowanie nawierzchni bitumicznej na śr. gr 8 cm z wywozem destruktu i utylizacją (destrukt własnością wykonawcy)	m ²	1210		
5 d.1	KNNR 6 1005-05	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych	m ²	1210		
6 d.1	KNNR 6 0806-02 analogia	Rozebranie krawężników betonowych 20*30 cm na ławie betonowej z oporem.	m	233		
7 d.1	KNNR 6 0806-02 analogia	Rozebranie krawężników betonowych 15*30 cm na ławie betonowej z oporem.	m	28		
8 d.1	KNNR 6 0806-08	Rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm [chodnik, opaska]	m	370		
9 d.1	KNNR 6 0805 analogia	Rozebranie nawierzchni chodnika/peronu przystankowego/zjazdu/opaski z prefabrykatów betonowych na podsypce cem-piaskowej. Grubość 7 cm.	m ²	1470		
10 d.1	KNR 4-04 1103-01	Ładowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze	m ³	148		
11 d.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym ładowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³	148		
12 d.1	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym ładowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - odległość i cenę wywozu określa oferent	m ³	148		
13 d.1	KNNR 6 0808-01 analogia	Rozebranie wyгородzenia trawnikowego ZOM z wywozem [30 m do ponownego wbudowania].	m	45		
Razem dział: Roboty przygotowawcze						
2		Podbudowy				
14 d.2	KNNR 6 0113-02	Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm - zjazdu, zatoki parkingowe.	m ²	411		
15 d.2	KNNR 6 0113-05 analogia	Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 10 cm - chodnik, opaska	m ²	1060		
16 d.2	KNNR 6 1005-07	Trzykrotne skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	1210		
17 d.2	Wycena własna	Trzykrotne skropienie mleczkiem wapiennym - zabezpieczenie warstw skropionych asfaltem	m ²	1210		
18 d.2	KNNR 6 0110-01 analogia	Warstwa wyrównawcza grub. 2 cm - beton asfaltowy AC 8 S	m ²	1210		
19 d.2	Wycena własna	Ułożenie siatki szklanej powlekanej asfaltem	m ²	1210		
Razem dział: Podbudowy						
3		Nawierzchnie				
20 d.3	KNNR 6 0308-03 analogia	Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm - AC WMS 16W	m ²	1210		
21 d.3	Wycena własna	Ułożenie siatki z włókien szklano-węglowych powlekanych warstwą polimeroasfaltu (o wysokiej wytrzymałości)	m ²	1080		
22 d.3	KNNR 6 0309-01 analogia	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) - mieszanka SMA 8.	m ²	1210		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
23 d.3	KNNR 6 0503-04 analogia	Nawierzchnia z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej - chodnik, opaska.	m ²	1037.4		
24 d.3	KNNR 6 0503-03 analogia	Nawierzchnia z płyt betonowych o wymiarach 30x30 x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - żółte z wypustkami	m ²	17.6		
25 d.3	KNNR 6 0503-03 analogia	Nawierzchnia z płyt betonowych o wymiarach 30x30 x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - ryflowane dla niewidomych	m ²	4.5		
26 d.3	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej ciemno szarej na bazie gysu bazaltowego grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - zjazd/zatoki parkingowe.	m ²	410.5		
27 d.3	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - regulacja.	m ²	20		
Razem dział: Nawierzchnie						
4	Elementy ulic					
28 d.4	KNR 2-31 1406-02	Regulacja urządzeń podziemnych - kratki ściekowe/hydranty/zasuwy.	szt.	12		
29 d.4	Materiał	Wymiana kratki,hydrantu,zasuwy (materiał)	kpl.	5		
30 d.4	KNR 2-31 1406-03	Regulacja urządzeń podziemnych - włazy studzienne kanalizacyjne.	szt.	5		
31 d.4	Materiał	Wymiana włazu studziennego kanalizacyjnego (materiał)	kpl.	3		
32 d.4	KNR 2-31 1406-05	Regulacja urządzeń podziemnych dla włączów studzienek teletechnicznych.	szt.	2		
33 d.4	Materiał	Wymiana włazu studzienek teletechnicznych (materiał).	kpl.	2		
34 d.4	KNNR 6 0403-04	Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem, przekrój 0,11 m ² - krawężnik nowy.	m	288		
35 d.4	KNNR 6 0403-04	Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem, przekrój 0,11m ² - krawężnik z rozbiórki	m	20		
36 d.4	KNNR 6 0403-03 analogia	Opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem, przekrój =0,11m ² .	m	28		
37 d.4	KNNR 6 0403-06 analogia	Krawężnik peronowy autobusowy kamienny z zaokrągleniem w stopie, ze światłem 16 cm na ławie betonowej, o przekroju 0,14 m ² .	m	22		
38 d.4	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	290		
Razem dział: Elementy ulic						
5	Oznakowanie poziome i urządzenia bezpieczeństwa ruchu					
39 d.5	Wycena własna	Oznakowania poziome w grubowarstwowej technologii chemoutwardzalnej - kolor biały	m ²	58		
40 d.5	Wycena własna	Oznakowania poziome w grubowarstwowej technologii chemoutwardzalnej - kolor czerwony.	m ²	23		
41 d.5	Wycena własna	Oznakowania poziome w cienkowarstwowej technologii malowania farbą białą z odblaskiem	m ²	58		
42 d.5	KNNR 6 0701-03 analogia	Wygradzenie zieleni typu ZOM - materiał z rozbiórki.	m	30		
43 d.5	KNNR 6 0701-03 analogia	Proj. wygradzenie zieleni typu ZOM - materiał nowy.	m	75		
Razem dział: Oznakowanie poziome i urządzenia bezpieczeństwa ruchu						
6	Roboty inne					
44 d.6	Ryczałt	Odtworzenie zieleni/założenie trawników wzdłuż wykonywanych robót.	kpl	1		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
45 d.6	Ryczałt	Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna	kpl	1		
Razem dział: Roboty inne						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: