

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Wymiana nawierzchni jezdni ulic - ul. Potocka na odc. ul. Popiełuszki - Mickiewicza.</b>						
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>				
1 d.1	<b>Wycena własna</b>	Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu (ryczalt)	szt	1		
2 d.1	<b>Wycena własna</b>	Wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu (ryczalt)	szt	1		
3 d.1	<b>Wycena własna</b>	Inwentaryzacja geodezyjna stanu istniejącego wraz z opracowaniem niwelety jezdni	kpl	1		
4 d.1	<b>Wycena własna</b>	Frezowanie jezdni na śr. gr 11 cm z wywozem materiału z rozbiórki (destrukcja własnością wykonawcy).	m <sup>2</sup>	6485		
5 d.1	<b>KNNR 6 1005-05</b>	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>	6485.0		
6 d.1	<b>KNNR 6 0806-02 analogia</b>	Rozebranie krawężników betonowych 20*30 cm na ławie betonowej z oporem.	m	1011		
7 d.1	<b>KNNR 6 0806-02 analogia</b>	Rozebranie krawężników betonowych 15*30 cm na ławie betonowej z oporem.	m	402		
8 d.1	<b>KNNR 6 0806-08</b>	Rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm [chodnik, opaska]	m	1099		
9 d.1	<b>KNNR 6 0805 analogia</b>	Rozebranie nawierzchni chodnika/zjazdu/opaski/zatok postojowych/azyli z prefabrykatów betonowych na śr. gr. 7 cm	m <sup>2</sup>	3727		
10 d.1	<b>KNR 4-04 1103-01</b>	Ładownictwo gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m <sup>3</sup>	475		
11 d.1	<b>KNR 4-04 1103-04</b>	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym ładowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m <sup>3</sup>	475		
12 d.1	<b>KNR 4-04 1103-05</b>	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym ładowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - odległość i cenę wywozu określa oferent	m <sup>3</sup>	475		
13 d.1	<b>KNNR 6 0808-01 analogia</b>	Rozebranie wygradzenia trawnikowego ZOM z wywozem	m	216		
14 d.1	<b>KNNR 6 0808-08 analogia</b>	Rozebranie słupków U-12c z wywozem	szt	30		
15 d.1	<b>KNNR 6 0808-08 analogia</b>	Rozebranie słupków U-12c Syrenka historyczna z wywozem	szt	12		
16 d.1	<b>Wycena własna</b>	Rozebranie ścieku przykrawężnikowego z kostki brukowej betonowej.	m	44		
17 d.1	<b>KNNR 6 0807-05</b>	Rozebranie ścieków przykrawężnikowych z elementów betonowych prefabrykowanych.	m	263		
18 d.1	<b>KNNR 1 0202 analogia</b>	Roboty ziemne wykonywane koparkami z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.- korytowanie na głęb. 24cm - chodnik/ opaska.	m <sup>3</sup>	3399		
19 d.1	<b>KNNR 1 0202 analogia</b>	Roboty ziemne wykonywane koparkami z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.- korytowanie na głęb. 39cm - spowalnicze	m <sup>3</sup>	240		
20 d.1	<b>KNNR 1 0202 analogia</b>	Roboty ziemne wykonywane koparkami z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.- korytowanie na głęb. 34cm - pod parkigi/zjazdu/wyspy.	m <sup>3</sup>	1425		
21 d.1	<b>KNNR 1 0208-02</b>	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - wartość i odległość wywozu określi oferent	m <sup>3</sup>	5064		
<b>Razem dział: Roboty przygotowawcze</b>						
<b>2</b>		<b>Podbudowy</b>				
22 d.2	<b>KNNR 6 0104-03</b>	Warstwy odsączające z pospółki wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm - chodnik, opaska.	m <sup>2</sup>	3399		
23 d.2	<b>KNNR 6 0113-05 analogia</b>	Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 10 cm - chodnik, opaska	m <sup>2</sup>	3399		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
24 d.2	<b>KNNR 6 0113-02 analogia</b>	Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 15cm - parkingi, zjazdy, wyspy.	m <sup>2</sup>	1425		
25 d.2	<b>KNNR 6 0113-02</b>	Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 20cm - spowalniacze.	m <sup>2</sup>	240		
26 d.2	<b>KNNR 6 0109-02</b>	Podbudowa zasadnicza betonowa gr.20 cm - spowalniacze.	m <sup>2</sup>	240		
27 d.2	<b>KNNR 6 0109-02</b>	Podbudowa zasadnicza betonowa gr.15 cm - parkingi, zjazdy, wyspy.	m <sup>2</sup>	1425		
28 d.2	<b>KNNR 6 1005-07</b>	Trzykrotne skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>	5221		
29 d.2	<b>wycena własna</b>	Trzykrotne skropienie mleczkiem wapiennym - zabezpieczenie warstw skropionych asfaltem	m <sup>2</sup>	5221		
30 d.2	<b>KNNR 6 0110-01 analogia</b>	Warstwa wyrównawcza grub. 2 cm - beton asfaltowy AC 8 S	m <sup>2</sup>	5221		
31 d.2	<b>Wycena własna</b>	Ułożenie siatki szklanej powlekanej asfaltem.	m <sup>2</sup>	5221		
<b>Razem dział: Podbudowy</b>						
<b>3</b>	<b>Nawierzchnie</b>					
32 d.3	<b>KNNR 6 0308-03 analogia</b>	Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm - AC WMS	m <sup>2</sup>	5221		
33 d.3	<b>Wycena własna</b>	Ułożenie siatki z włókien szklano-węglowych powlekanych polimeroasfaltem.	m <sup>2</sup>	300		
34 d.3	<b>KNNR 6 0309-01 analogia</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) - mieszanka SMA 8.	m <sup>2</sup>	5221		
35 d.3	<b>KNNR 6 0503-04 analogia</b>	Nawierzchnia z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej - chodnik.	m <sup>2</sup>	3224		
36 d.3	<b>KNNR 6 0503-03 analogia</b>	Nawierzchnia z płyt betonowych o wymiarach 30x30*8cm na podsypce cementowo-piaskowej - żółte z wypustkami.	m <sup>2</sup>	74		
37 d.3	<b>KNNR 6 0302-04 analogia</b>	Nawierzchnie z kostki granitowej szarej 4/6cm szer. 50cm na podsypce cementowo-piaskowej - opaska	m <sup>2</sup>	102		
38 d.3	<b>KNNR 6 0302-04 analogia</b>	Nawierzchnie z kostki granitowej rzędowej 16(16/16-32)cm ciętej z granitu jasnoszarego - zjazdy	m <sup>2</sup>	402		
39 d.3	<b>KNNR 6 0302-04 analogia</b>	Nawierzchnie z kostki kamiennej 8/11 cm granit szary - na podsypce cementowo-piaskowej - spowalniacze.	m <sup>2</sup>	240		
40 d.3	<b>KNNR 6 0302-04 analogia</b>	Nawierzchnie z kostki kamiennej 4/6 cm granit szary - na podsypce cementowo-piaskowej - wyspy	m <sup>2</sup>	398		
41 d.3	<b>KNNR 6 0302-04 analogia</b>	Nawierzchnie z kostki kamiennej 8/11 cm granit szary - na podsypce cementowo-piaskowej - parkingi.	m <sup>2</sup>	625		
<b>Razem dział: Nawierzchnie</b>						
<b>4</b>	<b>Elementy ulic</b>					
42 d.4	<b>KNR 2-31 1406-02</b>	Regulacja urządzeń podziemnych - kratki ściekowe/hydranty/zasuwy/wywietrzniki	szt.	34		
43 d.4	<b>Materiał</b>	Wymiana kratki ściekowej, hydrantu, zasuwy, wywietrzniki (materiał)	kpl.	20		
44 d.4	<b>KNR 2-31 1406-03</b>	Regulacja urządzeń podziemnych - włazy studzienne kanalizacyjne.	szt.	12		
45 d.4	<b>Materiał</b>	Wymiana włazu studziennego kanalizacyjnego (materiał)	kpl.	8		
46 d.4	<b>KNR 2-31 1406-05</b>	Regulacja urządzeń podziemnych dla włączów studzienek teletechnicznych.	szt.	13		
47 d.4	<b>Materiał</b>	Wymiana włazu studzienek teletechnicznych (materiał).	kpl.	9		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
48 d.4	<b>KNNR 6 0403-06 analogia</b>	Krawężniki kamienne granitowy szary 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem - przekrój = 0,11 m <sup>2</sup> - materiał nowy.	m	2330		
49 d.4	<b>kalk. własna</b>	Ściek przykrawężnikowy z kostki rzędowej 10(10/10-20)cm ciętej z granitu jasnoszarego - szerokość 30 cm, na ławie betonowej.	m	307		
50 d.4	<b>KNNR 6 0404-05</b>	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową na ławie betonowej.	m	1099		
<b>Razem dział: Elementy ulic</b>						
<b>5</b>	<b>Oznakowanie poziome i urządzenia bezpieczeństwa ruchu</b>					
51 d.5	<b>Wycena własna</b>	Oznakowania poziome w grubowarstwowej technologii chemoutwardzalnej - kolor biały	m <sup>2</sup>	448		
52 d.5	<b>Wycena własna</b>	Wygradzenie zieleni typu ZOM - z odzysku	m	66		
53 d.5	<b>Wycena własna</b>	Wygradzenie zieleni typu ZOM	m	150		
54 d.5	<b>Wycena własna</b>	Montaż słupków U-12c - syrenka historyczna	szt	60		
<b>Razem dział: Oznakowanie poziome i urządzenia bezpieczeństwa ruchu</b>						
<b>6</b>	<b>Roboty inne</b>					
55 d.6	<b>Ryczałt</b>	Odtworzenie zieleni/założenie trawników wzdłuż wykonywanych robót.	kpl	1		
56 d.6	<b>Ryczałt</b>	Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna	kpl	1		
<b>Razem dział: Roboty inne</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: