

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Reymonta i Andersena - roboty drogowe</b>						
1		<b>Roboty przygotowawcze, ziemne D-01.01, D-01.02, D-02.01</b>				
1 d.1	<b>KNNR 1 0111-01</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.08		
2 d.1	<b>KNNR 1 0112-02</b>	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha	0.068		
3 d.1	<b>KNNR 6 0806-02 analogia</b>	Rozebranie krawężnika betonowego o wym. 20x30cm wraz z ławą i wywozem	m	8		
4 d.1	<b>KNNR 6 0806-08</b>	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	30		
5 d.1	<b>KNNR 6 0805-07 analogia</b>	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm oraz 35*35*7cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	125		
6 d.1	<b>KNNR 6 0802-02 analogia</b>	Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 10 cm mechanicznie	m <sup>2</sup>	125		
7 d.1	<b>KNNR 6 0802-02</b>	Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm mechanicznie	m <sup>2</sup>	90		
8 d.1	<b>KNNR 6 0802-04 analogia</b>	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 7 cm	m <sup>2</sup>	90		
9 d.1	<b>KNNR 6 0802-04</b>	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 3cm mechanicznie	m <sup>2</sup>	33		
10 d.1	<b>KNR 4-04 1103-01</b>	Ładowanie gruzu i elementów z rozbiórki, koparko-ładowarką	m <sup>3</sup>	51		
11 d.1	<b>KNR 4-04 1103-04</b>	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym ładowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m <sup>3</sup>	51		
12 d.1	<b>KNR 4-04 1103-05</b>	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym ładowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - odległość i cenę wywozu określi oferent.	m <sup>3</sup>	51		
13 d.1	<b>KNNR 1 0202-06 analogia</b>	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - na głęb. 36cm pod nawierzchnię chodników i ścieżki rowerowej	m <sup>3</sup>	78		
14 d.1	<b>KNNR 1 0208-02</b>	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - odległość i cenę wywozu określi oferent.	m <sup>3</sup>	78		
<b>Razem dział: Roboty przygotowawcze, ziemne D-01.01, D-01.02, D-02.01</b>						
2		<b>Roboty drogowe</b>				
15 d.2	<b>KNNR 6 0103-03</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	215		
16 d.2	<b>KNNR 6 0112-06 analogia</b>	Warstwa odsączająca z pospółki gr. 15 cm - pod chodniki i ścieżkę rowerową	m <sup>2</sup>	215		
17 d.2	<b>KNNR 6 0113-05 analogia</b>	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5gr. 10 cm stabilizowana mechanicznie pod chodniki	m <sup>2</sup>	215		
18 d.2	<b>KNNR 6 0113-06 analogia</b>	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 grub. 15cm stabilizowanego mechanicznie pod ścieżkę rowerową	m <sup>2</sup>	90		
19 d.2	<b>KNNR 6 0403-04 analogia</b>	Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo-piaskowej	m	8		
20 d.2	<b>KNNR 6 0404-05</b>	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane zaprawą cementową	m	30		
21 d.2	<b>KNNR 6 0503-04</b>	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m <sup>2</sup>	107		
22 d.2	<b>KNNR 6 0308-01</b>	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11 W o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) .	m <sup>2</sup>	90		
23 d.2	<b>KNNR 6 0309-01</b>	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 8 S o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	123		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
24 d.2	<b>KNNR 6 0503-03 analogia</b>	Chodniki z 3-ch rzędów płyt betonowych z wypustkami 25x25x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - przy przejściach dla pieszych	m <sup>2</sup>	18		
25 d.2	<b>KNNR 6 0503-03 analogia</b>	Chodniki z płyt betonowych jasnoszarych 25x25cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą - polach prowadzących	m <sup>2</sup>	11		
<b>Razem dział: Roboty drogowe</b>						
3	<b>Roboty pozostałe</b>					
26 d.3	<b>KNR 2-21 0213-01 +02</b>	Ręczne rozrzućenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 15 cm na 350m <sup>2</sup>	ha	0.035		
27 d.3	<b>KNR 2-21 0401-01</b>	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia	m <sup>2</sup>	350		
28 d.3	<b>KNR 2-21 0702-01</b>	Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim	m <sup>2</sup>	350		
<b>Razem dział: Roboty pozostałe</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: