

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. mia- ry | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|---|--------------------------------|---|---------------------|-------|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Remont i dostosowanie do pracy w akomodacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Żwirki i Wigury - Hynka - stała orga- nizacja ruchu | | | | | | |
| 1 | | Oznakowanie pionowe | | | | |
| 1 | KNNR 6 0702-08 | Zdjęcie tablic znaków pionowych | szt | 11 | | |
| d.1 | | | | | | |
| 2 | KNNR 6 0808-08 analogia | Demontaż słupków do znaków drogowych i sztyc z sygnalizatorów | szt | 21 | | |
| d.1 | | | | | | |
| 3 | KNNR 6 0808-07 | Rozebranie barier drogowych stalowych U-14a | m | 40 | | |
| d.1 | | | | | | |
| 4 | KNR AT-06 0101-03 | Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samochody lub przyczepy skrzyniowe; kategoria ładunku III - wywóz zdemontowanego oznakowania | t | 2.03 | | |
| d.1 | | | | | | |
| 5 | KNR AT-06 0108-03 | Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. III | kurs | 1 | | |
| d.1 | | | | | | |
| 6 | KNR AT-06 0108-06 | Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. III; dodatek za każdy dalszy 1 km - odległość i cenę wywozu określi oferent | kurs | 1 | | |
| d.1 | | | | | | |
| 7 | KNNR 6 0702-08 + 702-05 | Przeniesienie istniejących tablic | szt | 29 | | |
| d.1 | | | | | | |
| 8 | KNNR 6 0808-08 + 702-01 | Przeniesienie słupków do znaków drogowych | szt | 5 | | |
| d.1 | | | | | | |
| 9 | KNNR 6 0702-08 + 702-05 | Przeniesienie istniejących tablic MSI | szt | 4 | | |
| d.1 | | | | | | |
| 10 | KNNR 6 0808-08 + 702-01 | Przeniesienie słupków do znaków MSI | szt | 2 | | |
| d.1 | | | | | | |
| 11 | KNNR 6 0702-01 | Ustawienie słupków do znaków drogowych i montowanie na sygnalizatorach | szt | 32 | | |
| d.1 | | | | | | |
| 12 | KNNR 6 0702-05 | Montaż pionowych znaków drogowych informacyjnych D-6b | szt | 16 | | |
| d.1 | | | | | | |
| 13 | KNNR 6 0702-05 | Montaż pionowych znaków drogowych uzupełniających F-10 | szt | 3 | | |
| d.1 | | | | | | |
| 14 | KNNR 6 0702-05 | Montaż pionowych znaków drogowych uzupełniających F-6 | szt | 3 | | |
| d.1 | | | | | | |
| 15 | KNNR 6 0702-04 | Montaż pionowych znaków drogowych - nakazu C-13/16 mini | szt | 4 | | |
| d.1 | | | | | | |
| 16 | KNNR 6 0702-04 | Montaż pionowych znaków drogowych - nakazu C-13 | szt | 1 | | |
| d.1 | | | | | | |
| 17 | KNNR 6 0702-01 analogia | Ustawienie słupków U-12c elastycznych | szt | 6 | | |
| d.1 | | | | | | |
| 18 | KNNR 6 0702-01 analogia | Ustawienie słupków U-12c typu Syrenka współczesna | szt | 32 | | |
| d.1 | | | | | | |
| 19 | KNNR 6 0703-02 | Barьеры ochronne stalowe jednostronne U-14a | m | 36 | | |
| d.1 | | | | | | |
| 20 | Wycena własna | Montaż wygrozdzenie typu ZOM | m ² | 16 | | |
| d.1 | | | | | | |
| Razem dział: Oznakowanie pionowe | | | | | | |
| 2 | | Oznakowanie poziome | | | | |
| 21 | Wycena własna | Frezowanie istniejącego oznakowania poziomego | m ² | 392 | | |
| d.2 | | | | | | |
| 22 | KNR AT-04 0204-02 | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie strukturalne | m ² | 350 | | |
| d.2 | | | | | | |
| 23 | KNR AT-04 0203-02 | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzętem ręcznym - oznakowanie gładkie | m ² | 112 | | |
| d.2 | | | | | | |
| 24 | KNR AT-04 0203-03 | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzętem ręcznym - symbole | m ² | 22.3 | | |
| d.2 | | | | | | |
| 25 | KNR AT-04 0204-02 | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie w kolorze czerwonym | m ² | 272.4 | | |
| d.2 | | | | | | |
| 26 | KNR AT-04 0203-02 | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzętem ręcznym - oznakowanie miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych na niebiesko | m ² | 37.3 | | |
| d.2 | | | | | | |
| Razem dział: Oznakowanie poziome | | | | | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu | | | | | | |