

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Remont i dostosowanie do pracy w akomodacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Żwirki i Wigury - Hynka</b>						
1		<b>Roboty rozbiórkowe i ziemne</b>				
1 d.1	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	240		
2 d.1	KNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	234		
3 d.1	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m³	19.4		
4 d.1	KNR 6 0807-05	Rozebranie ścieków z elementów betonowych gr. 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	105		
5 d.1	KNR 6 0802-04 analogia	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 10 cm mechanicznie	m²	40		
6 d.1	KNR 6 0801-02 analogia	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 10 cm mechanicznie	m²	40		
7 d.1	KNR 6 0806-08	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej i krawężników 15x30 cm	m	355		
8 d.1	KNR 6 0805-07	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m²	1456		
9 d.1	KNR 6 0801-02	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie	m²	1456		
10 d.1	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych	szt.	2		
11 d.1	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	1		
12 d.1	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.	6		
13 d.1	KNR 4-04 1103-01	Ładowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m³	499.7		
14 d.1	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym ładowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość przyjętą przez wykonawcę	m³	499.7		
15 d.1	KNR 1 0202-08 0208-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odległość przyjętą przez wykonawcę	m³	68.5		
<b>Razem dział: Roboty rozbiórkowe i ziemne</b>						
2		<b>Roboty nawierzchniowe</b>				
16 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m³	22		
17 d.2	KNR 6 0401-04	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	55		
18 d.2	KNR 6 0401-04	Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - krawężniki przejściowe	m	36		
19 d.2	KNR 6 0401-04	Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - krawężniki zatopione	m	96		
20 d.2	KNR 6 0401-04 analogia	Krawężniki betonowe o wymiarach 10x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej - element 'na płask' dzielący ścieżkę od chodnika	m	77		
21 d.2	KNR 6 0404-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm	m	570		
22 d.2	KNR AT-03 0402-02	Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w trzech rzędach	m	55		
23 d.2	KNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o gr. po zagęszczeniu 11 cm - pod opaski	m²	16		
24 d.2	KNR 6 0503-04	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej - opaski	m²	16		
25 d.2	KNR 6 0113-06	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych o gr. po zagęszczeniu 15 cm - pod ścieżkę rowerową	m²	582		
26 d.2	KNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) - AC 11 W	m²	582		
27 d.2	KNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) - AC 8 S	m²	582		
28 d.2	KNR 6 0113-06	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych o gr. po zagęszczeniu 15 cm - pod chodniki	m²	1001.4		
29 d.2	KNR 6 0503-04	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej - chodnik nowy	m²	190		
30 d.2	KNR 6 0503-04	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej - chodnik remontowany	m²	714		
31 d.2	KNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - uzupełnienie kostki typu uni-stone	m²	29		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
32 d.2	<b>KNNR 6 0503-03</b> <b>analogia</b>	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 30x30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - trzy rzędy płyt żółtych ostrzegawczych	m <sup>2</sup>	68.4		
33 d.2	<b>KNNR 6 1106-04</b> <b>analogia</b>	Remonty częściowe chodników z płyt betonowych o wym. 50x50x7 na podsypce cementowo-piaskowej - dostosowanie wysokości istniejącego chodnika do projektowanego	m <sup>2</sup>	99		
34 d.2	<b>wycena własna</b>	Uszczelnienie szwu taśmą i wypełnienie zalewą między krawężnikiem/ ściekiem, a jezdnią	m	187		
<b>Razem dział: Roboty nawierzchniowe</b>						
3		<b>Zieleń</b>				
35 d.3	<b>KNR 2-25 0307-02</b> <b>analogia</b>	Zabezpieczenie drzew na czas robót ziemnych przez ustawienie ogrodzeń wys. 1,2m - 1,5 m (16 szt. drzew)	m <sup>2</sup>	216		
36 d.3	<b>KNR 2-25 0307-04</b> <b>analogia</b>	Demontaż i wywiezienie wygradzeń zabezpieczających drzewa	m <sup>2</sup>	216		
37 d.3	<b>KNR 2-21 0213-01 0213-02</b>	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 10 cm	m <sup>2</sup>	184		
38 d.3	<b>KNR 2-21 0401-04</b>	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem	m <sup>2</sup>	184		
39 d.3	<b>KNR 2-21 0702-01</b>	Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim	m <sup>2</sup>	184		
40 d.3	<b>KNR 2-21 0213-01 0213-02</b>	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 10 cm - odtworzenie trawników po wykopach kablowych	m <sup>2</sup>	139		
41 d.3	<b>KNR 2-21 0401-04</b>	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem - odtworzenie trawników po wykopach kablowych	m <sup>2</sup>	139		
42 d.3	<b>KNR 2-21 0702-01</b>	Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim	m <sup>2</sup>	139		
43 d.3	<b>KNR 2-21 0401-04</b>	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem - rekultywacja zniszczonych trawników w obrębie robót	m <sup>2</sup>	100		
<b>Razem dział: Zieleń</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu</b>						