



## ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08  
kancelaria@zdm.waw.pl, www.zdm.waw.pl, www.facebook.pl/zdm.warszawa

2017 -08- 1 6

Warszawa, dnia \_\_\_\_\_

ZDM/DPZ/1881 /17/ZZ  
ZDM-DZP.3411.825.2017.AGA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

### **„Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach m.st. Warszawy”**

**Numer postępowania DPZ/94/PN/86/17.**

Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich zgodnie z art. 38 ust. 1 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) odpowiada na pytanie zadane przez Wykonawców oraz zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez załączenie skorygowanych kosztorysów na część 2 zamówienia oraz dla części 1 załącznika związanego z przebudową kabla koordynacyjnego w ulicy Al. Rzeczypospolitej od ul. Branickiego do ul. Klimczaka.

#### **Pytanie 1:**

W związku z ogłoszonym przetargiem ZDM na budowę sygnalizacji świetlnej nr postępowania DPZ/94/PN/86/17, część II – Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Modlińska – ul. Kowalczyka, uprzejmie informujemy, że po dokładnej analizie dokumentacji technicznej – część II i przedmiarów na część, brak jest kosztorysu na naprawę nawierzchni trawników po robotach kablowych. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualne uzupełnienie kosztorysu.

#### **Odpowiedź:**

**Uwzględniono naprawę nawierzchni trawników oraz naprawę nawierzchni asfaltowej po wykopach związanych z ułożeniem kanalizacji kablowej - korekta kosztorysu.**

#### **Pytanie 2**

**Część I: Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Rzeczypospolitej – ul. Branickiego wraz z koordynacją w ciągu Al. Rzeczypospolitej**

Prosimy o udostępnienie projektu elektrycznego na zakres prac uwzględniony w kosztorysie i187tso17kr, tj. Przebudowa kabla koordynacyjnego przy Al. Rzeczypospolitej na odc. od ul. Sejmu Czteroletniego do ul. Klimczaka wraz ze zmianami w sygnalizacji świetlnej na 3 skrzyżowaniach.

#### **Odpowiedź:**

**Zamawiający przekazuje załącznik związany z przebudową kabla koordynacyjnego w ulicy Al. Rzeczypospolitej od ul. Branickiego do ul. Klimczaka.**

#### **Pytanie 3**

Prosimy o potwierdzenie, że sterowniki w ciągu Al. Rzeczypospolitej na skrzyżowaniach: Al. Rzeczypospolitej – Oś Królewska, Al. Rzeczypospolitej – Klimczaka, Al. Rzeczypospolitej – przejście dla pieszych i Al. Rzeczypospolitej – Sejmu Czteroletniego nadają się do rozbudowy i doposażenia do obsługi koordynacji światłowodowej.

**Odpowiedź:**

Na skrzyżowaniach tych są sterowniki Actros nadające się do rozbudowy o elementy światłowodowe

**Pytanie 4**

**Część II: Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Modlińska – Kowalczyka**

W przedmiarze prac I174TSO17kw poz.19 jest uwzględniona zbyt mała ilość przepustów do wykonania. Prosimy o korektę przedmiaru.

**Odpowiedź:**

**Ilość zgodna z kosztorysem. Należy zsumować poz.nr.18 oraz poz. nr.19 co daje 341m**

**Pytanie 5**

W przedmiarze prac I174TSO17kw poz.20 jest uwzględniona zbyt mała ilość rur osłonowych do ułożenia. Prosimy o korektę przedmiaru.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z kosztorysem.**

**Pytanie 6**

W przedmiarze prac I174TSO17kw brak jest pozycji uwzględniającej montaż wykazanej w dokumentacji projektowej zewnętrznej skrzynki połączeniowej EK-223. Prosimy o korektę przedmiaru.

**Odpowiedź:**

**Należy uwzględnić 1 kpl. skrzynki połączeniowej na maszcie MR. Korekta kosztorysu.**

**Pytanie 7**

W przedmiarze prac I174TSO17kw brak jest pozycji uwzględniającej montaż na wysięgnikach latarni kołowych LSK i LSKK wykazanych w dokumentacji projektowych. Prosimy o korektę przedmiaru.

**Odpowiedź:**

**Należy uwzględnić montaż sygnalizatorów na wysięgnikach i konstrukcjach bramowych LSK 300 szt.4+2 kierunkowe. Korekta kosztorysu.**

**Pytanie 8**

W przedmiarze prac I174TSO17kw brak jest pozycji uwzględniającej montaż na wysięgnikach ekranów kontrastowych dla latarni kołowych LSK i LSKK. Prosimy o korektę przedmiaru

**Odpowiedź:**

**Montaż na sygnalizatorach ekranów kontrastowych szt.6. Korekta kosztorysu.**

**Pytanie 9**

W przedmiarze prac I174TSO17kw poz.43 jest uwzględniona zbyt mała ilość studni SK/4 w stosunku do dokumentacji projektowej. Prosimy o korektę przedmiaru.

**Odpowiedź:**

**Należy uwzględnić 11 szt. studni SK-4 .Korekta kosztorysu.**

#### Pytanie 10

W przedmiarze prac I174TSO17kw poz.66 Zamawiający przewidział przestawienie mapy MSI, w pliku "Uzgodnienie BPMiT Kowalczyka" jest wyłącznie informacja o usunięciu lub przestawieniu istniejącej Mapy MSI natomiast brak jest wskazanego docelowego miejsca. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o nową lokalizację mapy, wskazanie miejsca przyłączenia zasilania do niej oraz trasy kablowej oraz uzupełnienie przedmiaru o roboty ziemne i inne towarzyszące zgodne ze sztuką budowlaną a niezbędne do prawidłowego wykonania przeniesienia Mapy MSI.

#### Odpowiedź:

**Przestawienie istniejącej mapy MSI oraz ustawienie w nowej lokalizacji o ok.15m w ciągu pieszym. Lokalizacja zostanie wskazana.**

**Zasilanie uwzględniono w poz.67.**

**Zgodnie z umową, rozliczenie wykonania będzie obmiarem powykonawczym zabezpieczone kwotą dla ewentualnych zmian ilościowych.**

DYREKTOR  
ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH  
Lukasz Puchalski

#### W załączeniu:

1. Skorygowane kosztorysy dla części 2 zamówienia znajdują się na stronie Zamawiającego tj. <http://www.zdm.waw.pl>
2. Załącznik związany z przebudową kabla koordynacyjnego w ulicy Al. Rzeczypospolitej od ul. Branickiego do ul. Klimczaka - znajduje się na stronie Zamawiającego tj. <http://www.zdm.waw.pl>