

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa fragmentu drogi krajowej nr 79 (ul. Puławska) w dzielnicy Ursynów w Warszawie polegająca na budowie zatoki parkingowej do kontroli prędkości GITDI						
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.04		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2		PODBUDOWY				
2 d.2	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - wykop na głębokość 35cm na pow. 50m2	m ³	17.50		
3 d.2	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) ODLEGŁOŚĆ I CENĘ WYWOZU OKREŚLA OFERENT	m ³	17.50		
4 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - zatoka postojowa	m ²	50.00		
5 d.2	KNR AT-03 0201-02 analogia	Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - pospółka Rm=2,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - zatoka postojowa	m ²	50.00		
6 d.2	KNNR 6 0113-06 analogia	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - zatoka postojowa	m ²	50.00		
Razem dział: PODBUDOWY						
3		NAWIERZCHNIE				
7 d.3	KNNR 6 0502-03 analogia	Zatoka postojowa z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	50.00		
Razem dział: NAWIERZCHNIE						
4		URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
8 d.4	kalk. własna	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych, grubowarstwowe wykonywane sprzętem ręcznym - koperta z napisem "GITD"	m ²	3.50		
9 d.4	KNR AT-04 0203-02	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzętem ręcznym - oznakowanie gładkie (Plastmal, Biladur) - P-7A	m ²	1.68		
10 d.4	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	1.00		
11 d.4	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2. D 600x750	szt.	1.00		
12 d.4	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 - tabliczka z napisem "1 miejsce dla GIDT" pow. 0,2m2	szt.	1.00		
Razem dział: URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU						
5		ELEMENTY ULIC				
13 d.5	KNNR 6 0403-04	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	35.00		
Razem dział: ELEMENTY ULIC						
6		REMONT ELEMENTÓW ULIC				
14 d.6	KNR 2-31 1201-02	Przestawienie krawężników betonowych wystających 20x30 cm na podsypce piaskowej	m	35.00		
15 d.6	KNR 2-31 1203-03	Przestawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	35.00		
16 d.6	KNR 2-31 1207	Remont cząstkowy chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²	25.00		
Razem dział: REMONT ELEMENTÓW ULIC						
7		ZIELEŃ DROGOWA				
17 d.7	KNR 2-21 0402-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach na gruncie kat. III bez nawożenia - 2m od stanowiska postojowego	m ²	40.00		
Razem dział: ZIELEŃ DROGOWA						
8		INNE ROBOTY				
18 d.8	kalk. własna	Czasowa organizacja ruchu - opracowanie projektu	kpl.	1.00		
19 d.8	kalk. własna	Czasowa organizacja ruchu - wdrożenie	kpl.	1.00		
20 d.8	kalk. własna	Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna	kpl.	1.00		
Razem dział: INNE ROBOTY						
Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu						