

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 724 (ul. Ł. Drewny) Dzielnicy Wilanów M.St. Warszawy						
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I POMIAROWE				
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.09		
2 d.1	KNNR 6 0805-08	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 30x30x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	46.50		
3 d.1	KNNR 6 0806-08	Rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	31.00		
4 d.1	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych 20X30 na ławach	m	24.00		
5 d.1	KNR 2-31 0812-03 analogia	Rozebranie ław	m ³	2.02		
6 d.1	KNR 4-04 1103-01	Ładowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m ³	8.16		
7 d.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³	8.16		
8 d.1	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - ODLEGŁOŚĆ I CENĘ WYWOZU OKREŚLA OFERENT	m ³	8.16		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I POMIAROWE						
2		PODBUDOWY				
9 d.2	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - wykonanie koryta na gł. 30cm na pow. 132,5m2	m ³	39.75		
10 d.2	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - ODLEGŁOŚĆ I CENĘ WYWOZU OKREŚLA OFERENT	m ³	39.75		
11 d.2	KNNR 6 0103-03 analogia	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	132.50		
12 d.2	KNNR 6 0112-05	Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm - chodnik	m ²	132.50		
13 d.2	KNNR 6 0113-05	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm - chodnik	m ²	132.50		
Razem dział: PODBUDOWY						
3		URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
14 d.3	KNR AT-04 0203-02	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzętem ręcznym - oznakowanie gładkie (Plastmal, Biladur)	m ²	7.01		
Razem dział: URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU						
4		ELEMENTY ULIC				
15 d.4	KNNR 6 0403-04	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	46.50		
16 d.4	KNNR 6 0503-04	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m ²	132.50		
17 d.4	KNNR 6 0404-05 analogia	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej.	m	80.00		
Razem dział: ELEMENTY ULIC						
5		ZIELEŃ DROGOWA				
18 d.5	KNR 2-21 0402-02	Wykonanie trawników dywanowych sieciem na skarpach na gruncie kat. III bez nawożenia - 1 m po każdej stronie chodnika	m ²	80.00		
Razem dział: ZIELEŃ DROGOWA						
6		INNE ROBOTY				
19 d.6	kalk. własna	Czasowa organizacja ruchu - opracowanie projektu	kpl.	1.00		
20 d.6	kalk. własna	Czasowaa organizacja ruchu - wdrożenie	kpl.	1.00		
21 d.6	kalk. własna	Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna	kpl.	1.00		
Razem dział: INNE ROBOTY						
Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu						