

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 5579W ul. Bohaterów w dzielnicy Białołęka w Warszawie - roboty drogowe						
1		Roboty przygotowawcze				
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.18		
2 d.1	KNNR 1 0101-02 analogia	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni - dąb szypułkowy o średnicy 77 cm	szt.	1		
3 d.1	KNNR 1 0101-02 analogia	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni - robinia akacjowa o średnicy 75 cm	szt.	1		
4 d.1	KNNR 1 0101-02 analogia	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni - robinia akacjowa o średnicy 50 cm	szt.	1		
5 d.1	KNNR 1 0104-08	Karczowanie pni o śr. 76-100 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o normalnej wilgotności	szt.	4		
6 d.1	KNNR 1 0102-05	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średnich od 31% do 60% powierzchni. - śnieguliczka biała	ha	0.001		
7 d.1	KNNR 1 0107-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2km.	mp	4.00		
8 d.1	KNNR 1 0107-05	Dodatek za każdy następny 1km odległości transportu karpiny, gałęzi	mp	4.00		
9 d.1	KNR 2-21 0101-01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy	m ³	40		
10 d.1	KNR 2-21 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km	m ³	40		
11 d.1	KNR 2-21 0101-05	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km	m ³	40		
Razem dział: Roboty przygotowawcze						
2		Roboty rozbiórkowe				
12 d.2	KNNR 6 0805-05	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m ²	180		
13 d.2	KNNR 6 0806-08	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	170		
14 d.2	KNNR 6 0808-02 analogia	Rozebranie wyгородzenia ZOM z wywozem	m	25		
15 d.2	KNR 2-25 0307-03 analogia	Ręczne rozebranie ogrodzenia z siatki o wys. 1m	m ²	7		
16 d.2	KNNR 6 0802-03	Rozebranie nawierzchni zjazdu z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm ręcznie	m ²	6		
17 d.2	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu i elementów z rozbiórki, koparko-ładowarką	m ³	23.1		
18 d.2	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu i elementów z rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³	23.1		
19 d.2	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu i elementów rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym	m ³	23.1		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe						
3		Roboty ziemne				
20 d.3	KNNR 1 0202 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - korytowanie 69m2 na głęb. 30cm - zatoka postojowa	m ³	20.7		
21 d.3	KNNR 1 0202 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - korytowanie na pow. 420m2 na śr. głęb. 30cm - chodnik	m ³	126.0		
22 d.3	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi z korytowania samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)	m ³	146.7		
23 d.3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	489		
Razem dział: Roboty ziemne						
4		Roboty drogowe				
24 d.4	KNNR 6 0112-05	Warstwa odsączająca z pospółki grub. 10 cm pod zatokę postojową	m ²	69		
25 d.4	KNNR 6 0112-05	Warstwa odsączająca z pospółki grub. 10 cm pod opaskę bezpieczeństwa	m ²	45		
26 d.4	KNNR 6 0112-05	Warstwa odsączająca z pospółki grub. 10 cm pod chodnik	m ²	420		
27 d.4	KNNR 6 0113-04 analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, gr. po zagęszczeniu 10 cm.- opaska bezpieczeństwa, chodnik	m ²	465		
28 d.4	KNNR 6 0113-06 analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, gr. po zagęszczeniu 15 cm.- zatoka postojowa	m ²	69		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
29 d.4	KNNR 6 0403-04	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej	m	156		
30 d.4	KNNR 6 0503-04	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m ²	440		
31 d.4	KNNR 6 0503-03	Opaska z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m ²	45		
32 d.4	KNNR 6 0502-02	Poszerzenie chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	13		
33 d.4	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia zatoki postojowej z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - ciemnoszara Holland	m ²	69		
34 d.4	KNNR 6 0404-05 analogia	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na ławie betonowej C12/15 gr 5cm	m	265		
Razem dział: Roboty drogowe						
5		Organizacja ruchu				
35 d.5	Wycena własna	Oznakowanie poziome nawierzchni, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - linia P-19	m ²	4		
36 d.5	KNNR 6 0702-04 + 0808-08 analogia	Przestawienie znaków drogowych małych	szt.	3		
37 d.5	KNNR 6 0702-04 + 0808-08 analogia	Przestawienie elementu MSI	szt.	1		
38 d.5	KNNR 6 0702-01	Ustawienie słupków stalowych do znaków drogowych	szt.	2		
39 d.5	KNNR 6 0702-04	Znaki zakazu typu B-35	szt.	1		
40 d.5	KNNR 6 0702-04	Znaki zakazu typu B-36	szt.	1		
41 d.5	KNNR 6 0702-04	Tabliczki do znaków T-0	szt.	1		
42 d.5	KNNR 6 0702-01 analogia	Słupki U-12c - Syrenka współczesna	szt.	5		
43 d.5	KNR 2-09 0423-02	Ustawienie wygradzeń ochronnych z prętów w ramach	m	24		
44 d.5	Wycena własna	Przestawienie ławek i koszy na śmieci	szt.	3		
Razem dział: Organizacja ruchu						
6		Zieleń				
45 d.6	KNR 2-21 0107-04	Zabezpieczenie drzew o średnicy ponad 30 cm na okres wykonywania robót	szt.	12		
46 d.6	KNR 2-21 0302-07	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m	szt.	2		
47 d.6	KNR 2-21 0701-03	Pielęgnacja drzew liściastych form naturalnych - 1 rok	szt.	2		
48 d.6	KNR 2-21 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim	m ²	400		
49 d.6	KNR 2-21 0702-01	Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim - 1 rok	m ²	400		
50 d.6	KNR 2-21 0217-02 analogia	Ręczne zdjęcie 15 cm gruntu rodzimego (darń i nakłady ziemi)	m ³	3.8		
51 d.6	KNR 2-21 0202-01 analogia	Przekopanie gruntu na głęb. 25cm	m ²	25		
52 d.6	KNR 2-21 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej na grub. 5cm	m ³	1.3		
53 d.6	KNR AT-04 0101-01 analogia	Rozścielenie geowłókniny (tkanina propylenowa) z przymocowaniem metalowymi szpilkami	m ²	25		
54 d.6	KNR 2-21 0302-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - Spirea japonica Crispa	szt.	100		
55 d.6	KNR 2-21 0213-01 +02 analogia	Ręczne rozrzucenie kory na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm (5-7cm)	ha	0.0025		
56 d.6	KNR 2-21 0701-01	Pielęgnacja krzewów liściastych	szt.	100		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Razem dział: Zieleń						
7		Roboty pozostałe				
57 d.7	Wycena własna	Czasowa organizacja ruchu - opracowanie projektu	szt.	1		
58 d.7	Wycena własna	Czasowa organizacja ruchu - wdrożenie	szt.	1		
59 d.7	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych	szt.	3		
60 d.7	Wycena własna	Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna	szt.	1		
Razem dział: Roboty pozostałe						
Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu						