

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 5559W w ul. Syta po stronie wschodniej od ul. Syta 175 do przystanku autobusowego Glebowa 02						
1		Roboty przygotowawcze				
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.15		
2	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych 20*30cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	110		
3	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³	9		
4	KNR 2-25 0408-05	Rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych 300*100*15cm z załadunkiem	m ²	65		
5	KNR 4-04 1103-01	Żaładowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m ³	30		
6	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³	30		
7	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - wartość i odległość wywozu określa oferent	m ³	30		
8	Wycena własna	Usunięcie oznakowania poziomego P17 dł 30m	m	30		
9	KNNR 1 0202-08 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - korytowanie pod chodnik 200m2 na głęb. 30cm	m ³	60.0		
10	KNNR 1 0202-08 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - korytowanie pod zjazd 60m2 na głęb. 42cm	m ³	25		
11	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - wartość i odległość wywozu określa oferent	m ³	85.0		
12	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	260		
Razem dział: Roboty przygotowawcze						
2		Roboty drogowe				
13	KNNR 6 0104-01 analogia	Warstwy odsączające z kruszywa naturalnego o gr.10 cm pod chodnik i zjazd	m ²	260		
14	KNNR 6 0113-01	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm	m ²	220		
15	KNNR 6 0113-02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm	m ²	60		
16	KNNR 6 0403-04	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem	m	165		
17	KNNR 6 0404-05 analogia	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej C 12/15 grub. 5cm	m	160		
18	KNNR 6 0503-04 analogia	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	200		
19	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia zjazdu z kostki brukowej betonowej Holland szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	60		
20	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	20		
21	Wycena własna	Oznakowanie poziome P17 dł 30m	m	30		
22	KNR 2-21 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim	m ²	150		
Razem dział: Roboty drogowe						
3		Roboty pozostałe				
23	Wycena własna	Czasowa organizacja ruchu - opracowanie projektu	ryczałt	1		
24	Wycena własna	Czasowa organizacja ruchu - wdrożenie	ryczałt	1		
25	Wycena własna	Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna	ryczałt	1		
Razem dział: Roboty pozostałe						
Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu						