

| Lp.  | Podstawa wy-<br>ceny                | Opis  | Jedn.<br>mia-<br>ry | Ilość  | Cena<br>zł | Wartość<br>zł<br>(5 x 6) |
|--|-------------------------------------|---|---------------------|--------|------------|--------------------------|
| 1  | 2                                   | 3   | 4                   | 5      | 6          | 7                        |
| <b>Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 5521W (Ul. Bora - Komorowskiego) w dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy po-<br/>legająca na budowie chodnika w pasie drogowym - etap I</b> |                                     |   |                     |        |            |                          |
| 1  |                                     | <b>Roboty przygotowawcze</b>  |                     |        |            |                          |
| 1  | KNR 5-13<br>d.1 0101-01             | Odtworzenie trasy linii w terenie przejrzystym - chodnik  | km                  | 0.45   |            |                          |
| 2  | KNNR 1 0102-<br>d.1 01<br>analogia  | Mechaniczne karczowanie skupiska drzew form krzewiastych  | m <sup>2</sup>      | 20.00  |            |                          |
| 3  | KNNR 1 0101-<br>d.1 01<br>analogia  | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy do 10 cm   | szt.                | 14.00  |            |                          |
| 4  | KNNR 1 0101-<br>d.1 01              | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15 cm   | szt.                | 2.00   |            |                          |
| 5  | KNNR 1 0101-<br>d.1 02              | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm   | szt.                | 3.00   |            |                          |
| 6  | KNNR 1 0101-<br>d.1 03              | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm   | szt.                | 1.00   |            |                          |
| 7  | KNNR 1 0101-<br>d.1 04              | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm   | szt.                | 1.00   |            |                          |
| 8  | KNNR 1 0101-<br>d.1 05              | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 46-55 cm   | szt.                | 1.00   |            |                          |
| 9  | KNNR 1 0107-<br>d.1 01              | Wywożenie dłużyc na odległość do 2km.   | mp                  | 2.54   |            |                          |
| 10   | KNNR 1 0107-<br>d.1 04              | Dodatek za każdy następny 1km odległości transportu dłużyc - od-<br>ległość wywozu i cenę określi oferent   | mp                  | 2.54   |            |                          |
| 11   | KNNR 1 0107-<br>d.1 02              | Wywożenie karpiny na odległość do 2km.  | mp                  | 1.77   |            |                          |
| 12   | KNNR 1 0107-<br>d.1 03              | Wywożenie gałęzi z drzew i krzewów na odległość do 2km.   | mp                  | 4.442  |            |                          |
| 13   | KNNR 1 0107-<br>d.1 05              | Dodatek za każdy następny 1km odległości transportu karpiny,<br>gałęzi i krzewów - odległość wywozu i cenę określi oferent  | mp                  | 6.212  |            |                          |
| 14   | KNR 2-21<br>d.1 0107-04             | Zabezpieczenie drzew o średnicy ponad 30 cm na okres wykony-<br>wania robót ziemnych poprzez odeskowanie pnia   | szt.                | 15.00  |            |                          |
| 15   | KNR 2-21<br>d.1 0101-01             | Oczyszczenie terenu o powierzchni 1750 m2 z resztek budowla-<br>nych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przy-<br>m  | m <sup>3</sup>      | 52.50  |            |                          |
| 16   | KNR 2-21<br>d.1 0101-04             | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wy-<br>wiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km  | m <sup>3</sup>      | 52.50  |            |                          |
| 17   | KNR 2-21<br>d.1 0101-05             | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wy-<br>wiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5<br>km - odległość wywozu i cenę określi oferent | m <sup>3</sup>      | 52.50  |            |                          |
| 18   | KNR 2-31<br>d.1 0814-02             | Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm   | m                   | 15.00  |            |                          |
| 19   | KNR 2-31<br>d.1 0813-04             | Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce ce-<br>mentowo-piaskowej   | m                   | 3.00   |            |                          |
| 20   | KNR 2-31<br>d.1 0812-03             | Rozebranie ław pod krawężniki z betonu  | m <sup>3</sup>      | 0.30   |            |                          |
| 21   | KNR 4-04<br>d.1 1105-01 1105-<br>02 | Transport gruzu samochodem samowładoczym przy ręcznym<br>załadunku i mechanicznym rozładunku - odległość wywozu i<br>cenę określi oferent                                       | m <sup>3</sup>      | 1.00   |            |                          |
| <b>Razem dział: Roboty przygotowawcze</b>  |                                     |   |                     |        |            |                          |
| 2  |                                     | <b>Podbudowy</b>  |                     |        |            |                          |
| 22   | KNNR 1 0202<br>d.2 analogia         | Roboty ziemne wykonywane koparkami w gr.kat. III-IV z<br>transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład. - wykonanie koryta<br>o powierzchni 900 m2 i głęb. 30 cm.                   | m <sup>3</sup>      | 270.00 |            |                          |
| 23   | KNNR 1 0208-<br>d.2 02<br>analogia  | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa-<br>mowładoczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-<br>IV) - odległość wywozu i cenę określi oferent   | m <sup>3</sup>      | 270.00 |            |                          |
| 24   | KNNR 6 0103-<br>d.2 03              | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie<br>w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -<br>chodnik  | m <sup>2</sup>      | 900.00 |            |                          |
| 25   | KNNR 6 0104-<br>d.2 01<br>analogia  | Warstwy odsączające z kruszywa naturalnego zagęszczane me-<br>chanicznie o gr.10 cm - chodnik   | m <sup>2</sup>      | 900.00 |            |                          |
| 26   | KNNR 6 0113-<br>d.2 05              | Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm - chodnik  | m <sup>2</sup>      | 900.00 |            |                          |
| <b>Razem dział: Podbudowy</b>  |                                     |   |                     |        |            |                          |
| 3  |                                     | <b>Elementy ulic</b>  |                     |        |            |                          |
| 27   | KNNR 6 0403-<br>d.3 04              | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykona-<br>niem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - obni-<br>żenie istniejących krawężników                   | m                   | 3.00   |            |                          |

| Lp.   | Podstawa wyceny                            | Opis   | Jedn. miary    | Ilość   | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|---|--|--|----------------|---------|---------|--------------------|
| 1   | 2  | 3  | 4              | 5       | 6       | 7                  |
| 28 d.3  | <b>KNNR 6 0503-04</b>                      | Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową   | m <sup>2</sup> | 900.00  |         |                    |
| 29 d.3  | <b>KNNR 6 0404-05</b><br><b>analogia</b>   | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową na ławie betonowej C12/15 gr. 5 cm - chodnik   | m              | 890.00  |         |                    |
| <b>Razem dział: Elementy ulic</b>                         |  |  |                |         |         |                    |
| <b>4</b>  |  | <b>Zieleń drogowa</b>  |                |         |         |                    |
| 30 d.4  | <b>KNR 2-21 0302-07</b>                    | Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m - gat. głąg pośredni "Paul's Scarlet" obwód pnia na wys. 1 m pow. 16 cm. | szt.           | 9.00    |         |                    |
| 31 d.4  | <b>KNR 2-21 0401-02</b>                    | Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia  | m <sup>2</sup> | 1750.00 |         |                    |
| 32 d.4  | <b>KNR 2-21 0702-01</b><br><b>analogia</b> | Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim - do 1-go koszenia  | m <sup>2</sup> | 1750.00 |         |                    |
| <b>Razem dział: Zieleń drogowa</b>                        |  |  |                |         |         |                    |
| <b>5</b>  |  | <b>Inne roboty</b>   |                |         |         |                    |
| 33 d.5  |  | Czasowa organizacja ruchu - opracowanie projektu   | ryczałt        | 1.00    |         |                    |
| 34 d.5  |  | Czasowa organizacja ruchu - wdrożenie  | ryczałt        | 1.00    |         |                    |
| 35 d.5  |  | Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna   | ryczałt        | 1.00    |         |                    |
| <b>Razem dział: Inne roboty</b>                           |  |  |                |         |         |                    |
| <b>Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu</b> |  |  |                |         |         |                    |