

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 5589W (ul. Wrocławska) w dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy polegająca na budowie chodnika po stronie południowej na odcinku od ul. Wrocławskiej 8B do ul. Radiowej						
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.				
1	KNR 5-12	Odtworzenie (wytyczenie) trasy lini w terenie przejrzystym	km	0.17		
d.1	0101-02					
2	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podsycia	m ²	3.50		
d.1	0108-05					
3	KNR 2-01	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem	m ²	3.50		
d.1	0111-02					
4	KNR 6 0806-08	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	6.00		
d.1						
5	KNR 2-21	Zabezpieczenie drzew o średnicy do 30 cm na okres wykonywania robót ziemnych	szt.	10.00		
d.1	0107-03					
	analogia					
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.						
2		PODBUDOWY				
6	KNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - korytowanie na głęb. 30cm na pow. 320m ²	m ³	96.00		
d.2	analogia					
7	KNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowniczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) ODLEGŁOŚĆ I CENĘ WYWOZU OKREŚLA OFERENT	m ³	96.00		
d.2						
8	KNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	320.00		
d.2	analogia					
9	KNR 6 0112-05	Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm	m ²	320.00		
d.2	analogia					
10	KNR 6 0113-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 10 cm stabilizowanego mechanicznie	m ²	320.00		
d.2						
Razem dział: PODBUDOWY						
3		ELEMENTY ULIC				
11	KNR AT-03	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 20x30 cm wraz z ławą z wywozem na odl. do 1 km - krawężnik do ponownego wykorzystania	m	16.00		
d.3	0107-02					
12	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowniczym - ODLEGŁOŚĆ I CENĘ WYWOZU OKREŚLA OFERENT	m ³	1.34		
d.3	1103-05					
13	KNR 6 0403-04	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej (krawężniki z demontażu) - regulacja	m	16.00		
d.3						
14	KNR 6 0503-04	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m ²	320.00		
d.3						
15	KNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej.	m	160.00		
d.3	analogia					
Razem dział: ELEMENTY ULIC						
4		ZIELEŃ DROGOWA				
16	KNR 2-21	Ręczne zdjęcie 15cm gruntu rodzimego	m ³	7.50		
d.4	0217-02					
17	KNR 2-21	Orka glebogryzarką, kat. gruntu III	m ²	50.00		
d.4	0207-02					
18	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m ³	2.50		
d.4	0218-01					
19	KNR AT-04	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny	m ²	50.00		
d.4	0101-03					
20	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - Pęcherznica kalinolistna "Diabolo"	szt.	50.00		
d.4	0302-05					
21	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - Pęcherznica kalinolistna "Luteus"	szt.	50.00		
d.4	0302-05					
22	KNR 1 0507-01	Rozrzucenie kory na terenie płaskim gr.5cm	m ²	50.00		
d.4	analogia					
23	KNR 2-21	Roczna pielęgnacja krzewów liściastych	szt.	100.00		
d.4	0701-01					
24	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia	m ²	100.00		
d.4	0401-02					
25	KNR 2-21	Pielęgnacja drzew liściastych form naturalnych - cięcie techniczne drzew	szt.	10.00		
d.4	0701-03					
Razem dział: ZIELEŃ DROGOWA						

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5		INNE ROBOTY				
26 d.5	kalk. własna	Czasowaa organizacja ruchu - opracowanie projektu	kpl.	1.00		
27 d.5	kalk. własna	Czasowaa organizacja ruchu - wdrożenie	kpl.	1.00		
28 d.5	kalk. własna	Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna	kpl.	1.00		
Razem dział: INNE ROBOTY						
Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu						