

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Ochota na rower - projekt zmian organizacji ruchu STREFA 2 ograniczona ulicami: Nowowiejska, Niepodległości, Wawelska, Krzywickiego.						
1	KNNR 6 0808-08	Demontaż słupków do znaków drogowych	szt	2		
2	KNNR 6 0702-08	Zdjęcie tablic znaków pionowych	szt	16		
3	analiza własna	Usunięcie istniejącego oznakowania poziomego z nawierzchni bitumicznej	m ²	145		
4	KNNR 6 0702-01	Ustawienie słupków do znaków drogowych, z rur stalowych	szt	3		
5	KNNR 6 0702-04	Montaż pionowych znaków drogowych o powierzchni do 0,3m ²	szt	10		
6	KNNR 6 0702-05	Montaż pionowych znaków drogowych o powierzchni ponad 0,3m ²	szt	7		
7	KNNR 6 0702-04	Montaż tabliczek T-22	szt	36		
8	analiza własna	Montaż na jezdni separatorów ruchu U-25a	m	54		
9	analiza własna	Ustawienie słupków przeszkodowych U-5a	szt	1		
10	analiza własna	Montaż na jezdni wysepki z prefabrykatów gumowych	m ²	1.5		
11	analiza własna	Oznakowanie poziome za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe -kolor biały	m ²	107		
12	analiza własna	Oznakowanie poziome za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe -kolor czerwony	m ²	61		
13	analiza własna	Montaż w nawierzchni jezdni punktowych elementów odbłaskowych białych	szt	62		
14	KNR AT-03 0101-02 analiza	Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, średnia głębokość cięcia 8 cm	m	55		
15	KNR 2-31 0803-03 analiza	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych średnia grubość 8 cm	m ²	220		
16	KNR 2-31 0810-02	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	49		
17	KNR 4-04 1103-01 1103-04 1103-05	Załadowanie gruzu i wywóz - odległość i cenę określa wykonawca	m ³	21		
18	KNNR 6 0502-04	Nawierzchnia progów zwalniających i wyniesionych skrzyżowań, z kostki brukowej betonowej, grubości 8 cm, czerwonej, układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4	m ²	250		
19	KNNR 6 0502-04	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubości 8 cm, szarej, układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 (odtworzenie po rozbiórce progów zwalniających)	m ²	19		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: