

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Ochota na rower - projekt zmian organizacji ruchu - ul. Lelechowska						
1	KNNR 6 0808-08	Rozebranie słupków do znaków	szt	1		
2	KNNR 6 0702-08	Zdjęcie tablic znaków pionowych	szt	2		
3	KNNR 6 0702-0101	Ustawienie słupków do znaków drogowych, z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt	14		
4	KNNR 6 0702-04	Montaż pionowych znaków drogowych o powierzchni do 0,3m2	szt	11		
5	KNNR 6 0702-05	Montaż pionowych znaków drogowych o powierzchni ponad 0,3m2	szt	10		
6	KNNR 6 0702-04	Montaż tabliczek T-22	szt	16		
7	Wycena własna	Oznakowanie poziome grubowarstwowe, w technologii trwałej, masami chemoutwardzalnymi, kolor biały	m ²	25		
8	Wycena własna	Oznakowanie poziome grubowarstwowe, w technologii trwałej, masami chemoutwardzalnymi, kolor czerwony	m ²	53		
9	Wycena własna	Montaż w nawierzchni jezdni punktowych elementów odblaskowych białych	szt	36		
10	KNR AT 101-02 analogia	Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, średnia głębokość cięcia 8 cm	m	36		
11	KNR 2-31 0803-03 analogia	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, średnia grubość 8cm	m ²	72		
12	KNR 4-04 1103-01+04+05	Załadowanie gruzu i wywóz - odległość i cenę określa wykonawca	m ³	6		
13	KNNR 6 0502-0401	Nawierzchnia progów zwalniających z kostki brukowej betonowej, grubości 8 cm, czerwonej, układanej na podsypce cementowo- piaskowej 1:4	m ²	72		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: