

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Usprawnienie ruchu rowerowego w dzielnicy Włochy - ulica: Piątkowska.						
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.				
1 d.1	KNR AT-03 0101-01 analogia	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 4 cm	m	15		
2 d.1	KNNR 6 0802-03	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm.	m ²	33		
3 d.1	KNNR 6 0801-02	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm.	m ²	33		
4 d.1	KNR 4-04 1103-01	Ładowanie gruzu i elementów z rozbiórki, koparko-ładowarką	m ³	6,5		
5 d.1	KNR 4-04 1103-04 + 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym ładowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - odległość i cenę wywozu określi oferent.	m ³	6,5		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.						
2		ZAŁOŻENIE ZIELEŃCÓW.				
6 d.2	KNNR 1 0507-01 + 0507-02 analogia	Wykonanie trawników z uprzednim humusowaniem o grubości 10 cm.	m ²	33		
Razem dział: ZAŁOŻENIE ZIELEŃCÓW.						
3		ELEMENTY ORGANIZACJI RUCHU.				
7 d.3	wycena ind.	Usunięcie istniejącego oznakowania poziomego	m ²	3		
8 d.3	KNNR 6 0705-02	Oznakowanie poziome wykonane farbą chlorokauczkową (akrylową)	m ²	17		
9 d.3	KNNR 6 0705-02	Oznakowanie poziome pasów dla rowerów farbą chlorokauczkową (akrylową) - czerwoną.	m ²	37		
10 d.3	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - tabliczki typu T.	szt.	4		
11 d.3	KNNR 6 0702-01	Ustawienie słupków stalowych do znaków drogowych - projektowane.	szt.	1		
12 d.3	KNNR 6 0808-08 analogia	Rozebranie słupków do znaków - do usunięcia - z wywozem.	szt	1		
13 d.3	KNNR 6 0702-08 analogia	Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków do przeniesienia.	szt.	2		
14 d.3	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - montaż przenoszonych tablic znaków drogowych.	szt.	2		
Razem dział: ELEMENTY ORGANIZACJI RUCHU.						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: