

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Usprawnienie ruchu rowerowego w dzielnicy Włochy - ulice: Nastrojowa, Redaktorska.						
1		ELEMENTY ORGANIZACJI RUCHU.				
1 d.1	wycena ind.	Usunięcie istniejącego oznakowania poziomego	m ²	7		
2 d.1	KNNR 6 0705-02	Oznakowanie poziome wykonane farbą chlorokauczukową (akrylową)	m ²	37		
3 d.1	KNNR 6 0705-02	Oznakowanie poziome pasów dla rowerów farbą chlorokauczukową (akrylową) - czerwoną.	m ²	26		
4 d.1	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - tabliczki typu T.	szt.	7		
5 d.1	KNNR 6 0702-01	Ustawienie słupków stalowych do znaków drogowych - projektowane.	szt.	1		
6 d.1	KNNR 6 0808-08 analogia	Rozebranie słupków do znaków o średnicy 70 mm - do usunięcia - z wywozem.	szt.	3		
7 d.1	KNNR 6 0702-08 analogia	Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków: 2 do przeniesienia, 9 do wywiezienia.	szt.	11		
8 d.1	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne o pow. ponad 0.3 m ² - średnie typu D , II gen.	szt.	1		
9 d.1	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu o pow. ponad 0.3 m ² - średnie typu B i C , I gen.	szt.	1		
10 d.1	kalk. własna	Montaż wyspy prefabrykowanej 3,0x1,5 m.	szt.	2		
11 d.1	kalk. własna	Ustawienie znaku U-5b.	szt.	4		
12 d.1	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - montaż przenoszonych tablic znaków drogowych.	szt.	2		
Razem dział: ELEMENTY ORGANIZACJI RUCHU.						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: