

Plan orientacyjny

Legenda

- oznaczenie granic obszaru który był przedmiotem aktualizacji (Geodeta)
- proj. linia kablowa YKY 4x95 w rurze osłonowej HDPE karbowanej fi110
- proj. linia kablowa YKY 5x35 w rurze osłonowej HDPE karbowanej fi110
- Prowadzenie kabla metodą bezwykopową. Rura osłonowa gładkościenna HDPE fi110
- W wyznaczonych miejscach dodatkowa rezerwowa rura osłonowa
- istniejący słup wraz z oprawą oświetleniową w zmienionej lokalizacji
- istniejące słupy wraz z oprawami oświetleniowymi
- istniejące przejścia dla pieszych
- słupy oświetleniowe do demontażu
- demontaż linii kablowej

- Proj. słup oświetleniowy o wysokości całkowitej 11m wraz z wysięgnikiem o dł. 2m o kącie nachylenia 0st zgodnie z sylwetką nr 1. Słup posadowiony na fundamencie prefabrykowanym typu F-120/43, wraz z oprawą typ 1 wg opisu
- Proj. słup oświetleniowy o wysokości całkowitej 11m wraz z dwoma wysięgnikami o dł. 2m o kącie nachylenia 0st. zgodnie z sylwetką słupa nr 2. Słup posadowiony na fundamencie prefabrykowanym typu F-120/43, wraz z oprawami:
  - typ 1 wg opisu - wys. montażu 10m
  - typ 2 wg opisu - wys. montażu 5m
- Proj. słup oświetleniowy parkowy o wysokości całkowitej 6m zgodnie z sylwetką nr 3. Słup posadowiony na fundamencie prefabrykowanym typu F-100/30, wraz z oprawą typ 3 wg opisu
- Proj. słup oświetleniowy o wysokości całkowitej 12m wraz z podwójnym wysięgnikiem o dł. 2m o kącie nachylenia 15st. zgodnie z sylwetką słupa nr 4. Słup posadowiony na fundamencie prefabrykowanym typu F-120/43, wraz z oprawami typ 1 wg opisu
- Proj. słup oświetleniowy o wysokości całkowitej 6m zgodnie z sylwetką nr 5. Słup posadowiony na fundamencie prefabrykowanym typu F-100/30, wraz z oprawą typ 4 dedykowaną dla doświetlenia przejść dla pieszych wg zestawienia opraw i opisu

Projekt:	Przebudowa oświetlenia drogowego na ul. Stawki w dzielnicy Wola w Warszawie
Adres:	ul. Stawki - Warszawa, Dzielnica Wola
Jednostka projektowa:	ELPROJECT POLSKA Sp. z o.o. ul. Chmielna 129, 00-805 Warszawa tel. +48 606 975 744, e-mail: biuro@elproject.com.pl Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000611222
Zleceniodawca:	Zarząd Dróg Miejskich ul. Chmielna 120, 00-805 Warszawa
Nazwa rysunku:	Plan zagospodarowania terenu
Projektant:	mgr inż. Radosław Kaczmarek tel. kontaktowy: 606 975 744, e-mail: r.kaczmarek@elproject.com.pl w zakresie: branży elektrycznej, bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, nr uprawnień: WAW/0001/PWOE/10
Asystent projektanta:	inż. Konrad Jasiński
Sprawdzający:	mgr inż. Jarosław Kur tel. kontaktowy: 606 975 744, e-mail: j.kur@elproject.com.pl w zakresie: branży elektrycznej, bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, nr uprawnień: WAW/0001/PWOE/10
Podpis:	0.1
Data opracowania:	06.2017
Skala:	1:500
Nr arkusza:	1.1