



- proj: dwa kable 3x XUHAKXS 1x150/20kV
ist: dwa kable HAKnFtA 3x120/15kV T.18144
kierunek: RPZ Międzylesie <--> 9790
9094 <--> 9790
- HAKFtA 3x70/15kV T.11895
kierunek: St.9669 <-->10055
- YAKY 4x95/0.4kV T.11895
kierunek: 4-057918-ZK<-->Słup nn
- proj: dwa kable 3x XUHAKXS 1x150/20kV
ist: dwa kable 3x YHAKXS 1x120/15kV T.17544;
kierunek: St.9790 <-->9966
St.RPZ Międzylesie <-->9966
- ist. oraz proj.: YAKY 4x150/0.4kV T.39473
kierunek: St.10588 <-->Bursztynowa 14 dz.16/2
- proj: YAKY 4x150/1kV
ist:YAKXS 4x120/0.4kV T.23652
kierunek: St.10588 <--> Słup nn

- Nowy przebieg krawężnika (poszerzenie jezdni ul. Bursztynowej)
- Granice pasa drogowego

ZAMAWIAJĄCY:		ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH UL.CHMIELNA 120 00-801 WARSZAWA												
 BUDINFO Zbigniew Siwek budinfo@budinfo.strefa.pl tel. 122225038 31-217 Kraków, ul.Grażyny 9/10	KONTRAKT:		"OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO NA BUDOWĘ SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU ŻEGAŃSKA – BURSZTYNOWA"											
	ADRES INWESTYCJI:		SKRZYŻOWANIE ŻEGAŃSKA – BURSZTYNOWA W WARSZAWIE											
	Opracowanie:		Projekt przekładki sieci INNOGY		BRANŻA:		Elektryczna							
	TREŚĆ RYSUNKU: Schemat budowanych i likwidowanych urządzeń INNOGY													
	DATA OPRACOWANIA:		PAZDZIERNIK 2017		SKALA:		–		NR RYSUNKU:		R02		REW. C	
	ZESPÓŁ AUTORSKI:		IMIĘ I NAZWISKO						NR UPRAWNIEŃ				PODPIS	
PROJEKTOWAŁ:		inż. Marek Marzec						539/89						
OPRACOWAŁ:		mgr inż. Jakub Pieprzyk												
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE ELE_SN_SK3_V8.DWG						Dokonywanie zmian, poprawek, skreśleń itp. oraz kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody jednostki autorskiej jest niedozwolone								