

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Wymiana opraw oświetleniowych w ciągu ul. Zamoyskiego i ul. Grochowskiej na odc.: Al. Zieleniecka - Rondo Wiatraczna (włącznie)						
1	KNNR 9 1005-03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku	kpl	188		
2	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa LED o mocy 279W	szt.	188		
3	KNNR 9 1004-04	Wymiana przewodów izolowanych w słupach oświetleniowych, rurach osłonowych, wysięgnikach - kabel YDY 3x2,5 przyjęto: 188kpl. x 16m	kpl	188		
4	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.	1		
5	KNNR 5 1305-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)	prób.	187		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: